

Remont nawierzchni schodów, tarasu,

Identyfikator kosztorysu: Remont schodów Czantoria

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2016-03-01 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
3	Schody wejściowe do kas biletowych wraz z tarasem		
20	KNR 4-04 301-2 Rozebranie podłoża z betonu żwirowego gr.do 10cm taras 3,6*23,5*0,07	1 m3	5,92
40	KNR 4-04 305-3 Rozebranie biegów schodowych żelbetowych 36,02*0,25	1 m3	9,01
40	1-2 Schody z kostki brukowej gr 6cm na pods cem-pias. 24*0,2*3,5+2,55*3,5	m2	25,73
50	1-4 Ułożenie palisady betonowej kwadratowej 10x10 cm dł 25cm wzdłuż stopni 24*3,5	mb	84,00
60	KNR 2-31 511-2 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej - taras [R=1,5] 3,6*23,5	100 m2	0,85
70	Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm zakładowych) 521-1 Montaż prefabrykowanych obróbek z blachy powlekanej w kolorze szarym o szer do 25 cm - bok tarasu i półeczka schodów 0,25*(3,6+23,5+24*0,3+1,2+1,35+1,5) 0,25*(34*0,3+3*1,5)	100 m2	0,13
80	KNR 4-01 108-7 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km,grunt kat.IV	1 m3	15,00
90	KNR 4-01 108-20 Wywieżenie gruzu samochodami samowyładowczymi rozbieranych konstrukcji na każdy 1 km bez względu na rodzaj konstr. [M=8;S=8]	1 m3	15,00
4	Schody do Letniego Toru Saneczkowego		
10	KNR 2-31 807-1 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej [R=1,5] 3,0*0,5*13+1,8*5,0	100 m2	0,29
20	KNR 2-31 814-2 Rozebranie obrzeży trawnikowych o wym.8x30 cm na podsypce piaskowej [R=1,5] 13*3+2*1,8+2*5,0+2*7,5	100 m	0,68
30	1-2 Schody z kostki brukowej gr 6 cm na podsypce cem-pias. [R=1,5] 3,0*0,4*13	m2	15,60
40	KNR 2-31 511-2 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej [R=1,4]	100 m2	0,14
40	KNR 2-31 401-4 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe 30x30 cm, grunt kat.III-IV [R=1,5]	100 m	0,68
50	KNR 2-31 402-3 Ławy betonowe zwykłe pod krawężniki [R=1,5] 68*0,1*0,2	1 m3	1,36

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2016-03-01 str. 2

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
60	KNR 2-31 407-5 Obrzeża betonowe o wym.30x8 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową [R=1,5]	100 m	0,68

----- Koniec wydruku -----

Lp	Kod	Nazwa	JM	Ilość	Cena	Wartość
1	3	Palisada 10x10 cm	szt.	844	2000	
2	1200204	Spoivo cynowo-ołowiane LC 60	kg	0,3318		
3	1352971	Elementy prefabrykowane z blachy stal.ocynk.gr.0.50mm	kg	64,4922		
4	1601997	Piasek	m3	8,6061		
5	1700305	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	1,2624		
6	2220810	Obrzeża betonowe 30x8cm	m	69,3600		
7	2222100	Kostka brukowa betonowa gr.6cm	m2	44,2231		
8	2222101	Kostka brukowa 6 cm,szara	m2	101,0650		
9	2370699	Beton zwykły z kruszywa naturalnego	m3	1,4144		
10	2380099	Zaprawa cementowa m.100	m3	7,0465		
11	2380824	Zaprawa cementowa M 12	m3	0,0265		
12	2600204	Bale iglaste obrzynane wymiarowe gr.50mm kl.II	m3	0,0631		
13	2600633	Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm kl.III	m3	0,0631		
14	2600638	Deski iglaste obrzynane gr.25mm kl.III	m3	0,0408		
15	3930000	Woda	m3	3,2980		
16		Materiały pomocnicze				
		Razem kosztorys				

Remont nawierzchni schodów, terasu,

Poziom cen: lkw 2016r

Stawka robocizny:

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: Remont schodów Czantoria

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 2016-03-01 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
3	Schody wejściowe do kas biletowych wraz z tarasem				
20	KNR 4-04 301-2 Rozebranie podłoża z betonu żwirowego gr.do 10cm taras	1 m3	5,92		
40	KNR 4-04 305-3 Rozebranie biegów schodowych żelbetowych	1 m3	9,01		
40	1-2 Schody z kostki brukowej gr 6cm na pods cem-pias.	m2	25,73		
50	1-4 Ułożenie palisady betonowej kwadratowej 10x10 cm dł 25cm wzdłuż stopni	mb	84,00		
60	KNR 2-31 511-2 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej - taras [R=1,5]	100 m2	0,85		
70	Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane (na prawach norm zakładowych) 521-1 Montaż prefabrykowanych obróbek z blachy powlekanej w kolorze szarym o szer do 25 cm - bok tarasu i policzka schodów	100 m2	0,13		
80	KNR 4-01 108-7 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km,grunt kat.IV	1 m3	15,00		
90	KNR 4-01 108-20 Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi rozbieranych konstrukcji na każdy 1 km bez względu na rodzaj konstr. [M=8;S=8]	1 m3	15,00		
Razem rozdział 3: Schody wejściowe do kas biletowych wraz z tarasem					
4	Schody do Letniego Toru Saneczkowego				
10	KNR 2-31 807-1 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej [R=1,5]	100 m2	0,29		
20	KNR 2-31 814-2 Rozebranie obrzeży trawnikowych o wym.8x30 cm na podsypce piaskowej [R=1,5]	100 m	0,68		
30	1-2 Schody z kostki brukowej gr 6 cm na podsypce cem-pias. [R=1,5]	m2	15,60		
40	KNR 2-31 511-2 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej [R=1,4]	100 m2	0,14		
40	KNR 2-31 401-4 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe 30x30 cm, grunt kat.III-IV [R=1,5]	100 m	0,68		
50	KNR 2-31 402-3 Ławy betonowe zwykłe pod krawężniki [R=1,5]	1 m3	1,36		

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 2016-03-01 str. 2

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
60	KNR 2-31 407-5 Obrzeża betonowe o wym.30x8 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową [R=1,5]	100 m	0,68		
Razem rozdział 4: Schody do Letniego Toru Saneczkowego					
Razem kosztorys: Remont nawierzchni schodów, terasu,					
VAT (23%)					
Razem kosztorys + VAT					