

KARTA TYTUŁOWA

OPIS DO ZGŁOSZENIA ZAMIARU WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
NIEWYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ

Nazwa: Remont toalet znajdujących się w budynku dolnej stacji Kolei Linowej Czantoria

Adres: 43-450 Ustroń, ul. 3 Maja 130

Jednostka ewidencyjna: Ustroń

Obręb: Ustroń

Nr działki: 2687/51 oraz 2693/5

Inwestor: Kolej Linowa Czantoria Sp. z o.o.

Adres: 43-450 Ustroń, ul. 3 Maja 130

Jednostka projektowa:



TWARCH pracownia projektowa Tomasz Wysocki
mgr inż.arch.
ul. Pograniczna 4, Cieszyn 43-400
Tel. +48-728-794-062
www.twarch.pl

Branża/ Zakres	Projektant Imię i Nazwisko, Nr uprawnień Specjalność	Data	Podpis
Architektura Główny Projektant	mgr inż. arch. Tomasz Wysocki upr. bud. 50/SLOKK/2012II w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	m/r	

SPIS ZAWARTOŚCI

CZĘŚĆ OPISOWA	3
1. Rodzaj robót budowlanych	3
2. Zakres robót budowlanych	3
3. Sposób wykonywania robót budowlanych	4
4. Termin rozpoczęcia robót budowlanych	4
CZĘŚĆ RYSUNKOWA	5

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Rodzaj robót budowlanych

W przedmiotowym budynku dolnej stacji Kolei Linowej Czantoria, zlokalizowanym w Ustroniu przy ul. 3 Maja 130 na dz. nr 2687/51 oraz 2693/5 stanowiącym własność Inwestora planuje się wykonywanie robót budowlanych polegających na remoncie toalet ogólnodostępnych (pomieszczeń higieniczno-sanitarnych).

Remont będzie polegał na wykonywaniu robót budowlanych polegających w szczególności na:

- kapitalnym remoncie wnętrza kabin wraz z wymianą armatury
- remoncie sufitów podwieszanych
- remoncie instalacji kanalizacji sanitarnej wewnątrz pomieszczeń toalet
- remoncie wewnętrznej instalacji elektrycznej w przedmiotowych pomieszczeniach
- montażu urządzeń higieniczno-sanitarnych dla osób niepełnosprawnych oraz przewijaka dla niemowląt w pomieszczeniu pomocniczym
- wykonaniu pochylni zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych

2. Zakres robót budowlanych

2.1. Roboty rozbiórkowe

- demontaż umywalek i baterii
- rozbiórka istniejących kabin toaletowych
- demontaż misek ustępowych i pisuarów
- rozbiórka sufitów podwieszanych
- skucie istniejących okładzin ceramicznych ze ścian
- rozbiórka posadzek z płytek ceramicznych
- demontaż istniejących rurociągów, kielichów i podejść
- rozbiórka istniejących opraw oświetleniowych
- demontaż istniejących skrzydeł drzwiowych

2.2. Roboty montażowe

- montaż nowego sufitu podwieszanego
- montaż nowych opraw oświetleniowych
- montaż rurociągów
- montaż ustępów i pisuarów
- montaż kabin ustępowych
- montaż umywalek i baterii

- montaż pochylni zewnętrznej

2.3. Roboty wykończeniowe

- uzupełnienie tynków
- wykonanie warstw wyrównawczych posadzki
- wykonanie nowych posadzek z płytek ceramicznych
- licowanie ścian płytkami na kleju
- montaż stolarki otworowej
- malowanie

3. Sposób wykonywania robót budowlanych

Roboty budowlane będą wykonywane przez firmy budowlane, przy użyciu materiałów budowlanych dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Realizacja robót budowlanych odbywać się będzie w sposób tradycyjny zgodnie z ogólnymi zasadami sztuki budowlanej przy wykorzystaniu maszyn i elektronarzędzi.

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z:

- specyfikacjami i wytycznymi technicznymi producentów i dostawców materiałów
- aprobatami technicznymi wydanymi przez stosowne instytucje
- obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy

4. Termin rozpoczęcia robót budowlanych

18.12.2018

Opracował:

.....

mgr inż. arch. Tomasz Wysocki

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Nazwa rysunku	Nr rysunku	Skala
Inwentaryzacja	A01	1:50
Rzut pomieszczeń – Projekt	A02	1:50
Pochylnia zewnętrzna - Projekt	A03	1:50
Rzut pomieszczeń – Projekt Układ ceramiki podłogowej i ściennej	A04	1:50
Rzut pomieszczeń – Projekt Sufit podwieszony i oświetlenie	A05	1:50
Pochylnia zewnętrzna - Projekt	A06	1:50