

a) Wykonanie instalacji telefonicznej pomiędzy pomieszczeniem, gdzie obecnie teraz znajduje się centrala telefoniczna, a serwerownią na poddaszu

MATERIAŁY:

- | | |
|------------------------|----------|
| - Kabel YTKSY 30x2x0,5 | ~ 80mb : |
| - Rurka PVC śr.28 | ~ 15mb |
| - Złączki do rur | |
| - KRONECTION BOX III | 2 szt |
| - Listwa rozłączna | 12 szt |

Razem:

Robocizna i drobny osprzęt instalacyjny

b) Wykonanie instalacji tele-informatycznej na poddaszu

MATERIAŁY:

- | | |
|---------------------------------------|---------|
| - Kabel YTKSY 3x2x0,5 | 450 mb |
| - Kabel UTP 4x2x0,5 | 680 mb |
| - KRONECTIONBOX III | 1 szt : |
| - Listwa rozłączna | 8 szt : |
| - Gniazdko telefoniczne LEGRAND | 20 szt |
| - Gniazdko komputerowe duże LEGRAND | 3 szt |
| - Gniazdko komputerowe małe LEGRAND | 26 szt |
| - Ramki i uchwyty do gniazdek LEGRAND | 26 szt |
| - NETBOX 19" | 1 szt : |
| - PatchPanel 48p | 1 szt |

- NETBOX półka 19"	1 szt
- Switch 2 x 24p	2 szt
- Switch 8p	1 szt

Razem:

Wykonanie instalacji na poddaszu
wraz z drobnym osprzętem instalacyjnym

c) Wykonanie instalacji pomiędzy serwerownią na poddaszu, a biurem na I piętrze w celu połączenia starej sieci z nową.

MATERIAŁY:

- Kabel UTP 4x2x0,5	140 mb
- Korytka kablowe 20/40	10 mb
- Gniazdo komputerowe podwójne	2 szt

Razem:

Wykonanie instalacji + drobny osprzęt

d) Krosowanie obwodów tele-informatycznych,
przeniesienie centrali, przeniesienie serwerowni,
testowanie i uruchomienie całego systemu
wykonanie dokumentacji powykonawczej
Karta 8 abonentów wewnętrznych do centrali SLICAN