

51	SS-B-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km. krotność 9	7,63	m3		
52	SS-B-01	Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisku	7,63	m3		
					Razem:	
					Ogółem:	

40	SST-B-16	Uzupełnienie tynków wewn. kat. III, zaprawa cementowa, na stropach płaskich, belkach, podciągach, spocznikach, podłozie z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiór-cem., powierzchnia w jednym miejscu do 5 m2	12,46	m2		
		$(0,30 \cdot 2 + 0,40) \cdot 12,70$	12,70			
		$-0,30 \cdot 0,40 \cdot 2$	-0,24			
41	SST-B-05	Zabetonowanie zwirotebetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w podłozach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań	4,40	m		
		$5,00 - 0,30 \cdot 2$				
42	SST-B-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0 do 5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	1,76	m2		
		$0,40 \cdot 4,40$				
43	SST-B-17A	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	307,38	m2		
		sufity				
		$8,00 \cdot 5,50 + 8,50 \cdot 2,00$	61,00			
		$9,20 \cdot 5,40$	49,68			
		$4,10 \cdot 5,40$	22,14			
		ściany				
		$3,20 \cdot (0,55 + 5,50 + 8,00 + 3,50 + 8,50 + 2,00 + 1,00)$	92,96			
		$3,20 \cdot (9,20 + 5,40 + 0,85)$	49,44			
		$3,20 \cdot (4,10 + 5,40 + 0,55)$	32,16			
44	SST-B-17A	Grunтовanie powierzchni pod wykonanie gładzi gipsowej	329,48	m2		
		sufity				
		$8,00 \cdot 5,50 + 8,50 \cdot 2,00$	61,00			
		$9,20 \cdot 5,40$	49,68			
		$4,10 \cdot 5,40$	22,14			
		$0,40 \cdot (3,85 + 3,76 + 3,70)$	4,52			
		ściany				
		$3,20 \cdot (0,55 + 5,50 + 8,00 + 3,50 + 8,50 + 2,00 + 1,00) + 0,30 \cdot (3,85 + 0,30 + 3,76 + 0,30 + 3,70) + 2,90 \cdot 0,30 \cdot 2$	98,27			
		$3,20 \cdot (9,20 + 5,40 + 0,85) + 0,40 \cdot 2,90 \cdot 4 + 0,30 \cdot (3,85 + 0,30 + 3,76 + 0,30 + 2,90 \cdot 0,30 \cdot 2)$	58,28			
		$3,20 \cdot (4,10 + 5,40 + 0,55) + 0,40 \cdot 2,90 \cdot 2 + 0,30 \cdot 3,70$	35,59			
45	SST-B-17A	Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach	192,14	m2		
		$3,20 \cdot (0,55 + 5,50 + 8,00 + 3,50 + 8,50 + 2,00 + 1,00) + 0,30 \cdot (3,85 + 0,30 + 3,76 + 0,30 + 3,70) + 2,90 \cdot 0,30 \cdot 2$	98,27			
		$3,20 \cdot (9,20 + 5,40 + 0,85) + 0,40 \cdot 2,90 \cdot 4 + 0,30 \cdot (3,85 + 0,30 + 3,76 + 0,30 + 2,90 \cdot 0,30 \cdot 2)$	58,28			
		$3,20 \cdot (4,10 + 5,40 + 0,55) + 0,40 \cdot 2,90 \cdot 2 + 0,30 \cdot 3,70$	35,59			
46	SST-B-17A	Gładź gipsowa dwuwarstwowa na sufitach	137,34	m2		
		$8,00 \cdot 5,50 + 8,50 \cdot 2,00$	61,00			
		$9,20 \cdot 5,40$	49,68			
		$4,10 \cdot 5,40$	22,14			
		$0,40 \cdot (3,85 + 3,76 + 3,70)$	4,52			
47	SST-B-17A	Grunтовanie powierzchni pod malowanie	329,48	m2		
48	SST-B-17A	Dwukrotne malowanie bez grunтовania podłozy gipsowych farbą emulsyjną akrylową	329,48	m2		
49	SST-B-17A	Malowanie bez grunтовania podłozy gipsowych farbą emulsyjną akrylową, dodatek za każde dalsze malowanie	329,48	m2		
						Razem:
3		wywóz gruzu				
50	SST-B-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	7,63	m3		
		$0,11$	0,11			
		$1,52$	1,52			
		$6,00$	6,00			

2		Roboty wewnątrz budynku			
28	SST-B-02	Podstemplowanie z deskowaniem zagrożonych stropów	26,60	m	
		13,30*2			
29	SST-B-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - żelbetowy podciąg	1,52	m3	
		0,30*0,40*12,70			
30	SST-B-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł. Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 280 mm	25,40	m	
		12,70*2			
31	SST-B-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	6,00	m3	
		3,00*0,40*5,00			
32	SST-B-05	Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 m/m2 - B 20	0,72	m3	
		3,00*0,30*0,40*2			
33	SST-B-04	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi, gładkimi fi do 7 mm	0,01	t	
		(0,27 + 0,37 + 0,06)*2*12*2*0,222	7,46		
		Suma	7,46		
		Przeniesienie pomnożone			
		0,001			
34	SST-B-04	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi fi od 8-14 mm	0,03	t	
		3,00*4*2*1,208	28,99		
		Suma	28,99		
		Przeniesienie pomnożone			
		0,001			
35	SST-B-02	Rozebranie podstemplowania stropów z deskowaniem	26,60	m	
36	SST-B-16	Umocowanie siatki "Rabitz" na stopkach belek bez względu na rodzaj belki	25,40	m	
37	SST-B-16	Powlekanie siatki tynkarskiej zaprawą cementową	12,70	m2	
		(0,30*2 + 0,40)*12,70			
38	SST-B-16	Wypełnienie oczek siatki tynkarskiej zaprawą cementową	12,70	m2	
39	SST-B-16	Uzupełnienie tynków wewn. kat. III, zaprawa cementowa na ścianach płaskich, słupach prostokątnych, podłoże z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórcem.. powierzchnia w jednym miejscu do 5 m2	8,12	m2	
		2,90*(0,30 + 0,40)*2*2			