

ZADANIE:

**PRZEBUDOWA ul. WCZASOWEJ
w USTRONIU – Polanie
/bez zmiany granic pasa drogowego/**

**Grupa robót – CPV 45233253 – 7 Roboty w zakresie
nawierzchni dróg dla pieszych**

TEMAT:

**Budowa chodnika w ciągu ul. Wczasowej
na odcinku od km 0+000 do km 0+090**

ADRES:

**USTROŃ – obręb 0004, pgr nr 5066, 4874/7, 2644/19,
5075/3, 5075/4.**

INWESTOR-
WNIOSKODAWCA:

**URZĄD MIASTA w USTRONIU
ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń**

FAZA
OPRACOWANIA:

**PRZEDMIAR ROBÓT
/ ślepy kosztorys/**

DATA:
OPRACOWANIA:

grudzień 2006 r.

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa chodnika w ciągu ul. Wczasowej w Ustroniu Polanie od km 0+000 do km 0+090

Grupa robót - CPV 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

Lp	Nr Specyfikacji Technicznej	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDNOSTKA		CENA JEDN. netto (PLN)	WARTOŚĆ netto (PLN)
			Nazwa	Ilość		
1	D-01.01.01	<i>Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych:</i> * odtworzenie przebiegu trasy i punktów wysokościowych 90/1000	km	0,09		
2	D.01.02.02	<i>Zdjęcie warstwy humusu</i> * grubość 20 cm 30*0,5+22*1,5	m2	48,00		
3	D.01.02.04	<i>Rozbiórki elementów dróg</i> * rozbiórka krawężnika 15/30	m	10,00		
4		* nacięcie naw.asfalt.na głębokość 10cm 15+33+22	m	70		
5		* nacięcie naw.asfalt.na głębokość 5cm 2*(20,5+10,5)	m	62		
6		* rozebranie oznakowania pionowego - słupki	szt	4		
7		* rozebranie oznakowania pionowego - tablice znaków	szt	5		
8	D.02.03.01	<i>Wykonanie nasypów</i> * uzupełnienie istniejącego nasypu ziemią z korytowania 109,75*1,1*0,1	m3	12,1		
9	D.04.01.01	<i>Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem</i> * na głębokość 10cm 109,75*1,1	m2	120,7		
10	D.04.02.01	<i>Warstwy odsączające z piasku</i> * grubości 5 cm 109,75*0,9	m2	98,8		
11	D.04.04.04	<i>Podbudowa z tłucznia kamiennego</i> * grubości 15 cm 109,75*0,9	m2	98,8		
12	D.05.03.05	<i>Nawierzchnie z betonu asfaltowego:</i> * uzupełnienie warstwy ścieralnej z bet asfaltowego gr.5 cm 31*1	m2	31,00		
13	D.05.03.11	<i>Frezowanie nawierzchni</i> * frezowanie nawierzchni na śr.grub. 5cm 31*1	m2	31,00		
14	D.05.03.23a	<i>Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej</i> * grubości 6 cm na podsypce cem.-piaskowej (1,25*5+0,5*(1,25+2)*8+2*20+0,5*(1,5+2)*10+1,5*22-(5*0,6*2+3*0,6*1,5))*0,9	m2	90,9		
15	D.06.01.01	<i>Umocnienie powierzchni skarp i poboczy</i> * humus 10cm (15+30+22)*1,5	m2	100,5		
16	D.07.01.01	<i>Oznakowanie poziome</i> * ręczne malowanie pasów na przejściu dla pieszych 5,5*4*0,5+2*5*0,24+2*20*0,24	m2	23,00		

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa chodnika w ciągu ul. Wczasowej w Ustroniu Polanie od km 0+000 do km 0+090

Grupa robót - CPV 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

Lp	Nr Specyfikacji Technicznej	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDNOSTKA		CENA JEDN. netto (PLN)	WARTOŚĆ netto (PLN)
			Nazwa	Ilość		
17	D.07.02.01	<i>Oznakowanie pionowe</i> * słupki do zaków drogowych z rur średnicy 70 mm	szt	2		
18		* słupki do zaków drogowych z odcysku	szt	4		
19		* zamocowanie tablic znaków drogowych średnich	szt	3		
20		* zamocowanie tablic znaków drogowych średnich z odcysku	szt	4		
21	D.07.06.02	<i>Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych</i> * poręcz z rur stalowych F 50 [przedłużenie istniejącej przy torach PKP]	m	10,0		
22		* poręcz typ U-12b	m	15,00		
23	D.08.01.01	<i>Krawężniki betonowe</i> * betonowe uliczne 15/30cm na ławie betonowe B15 z oporem 15+30+22+2+1,5+2+1,5+2+1,5+2*5	m	87,5		
24	D.08.03.01	<i>Betonowe obrzeża chodnikowe</i> * 8/25cm na ławie betonowej B15 13+28+22	m	63,0		
25	D.08.05.01	<i>Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych</i> * Ściek na podsypce cem. piaskowej 1:4 grub. 10cm wg rys nr 7 5*2,5+3*2	m	18,5		
RAZEM NETTO =						
VAT 22% =						
RAZEM BRUTTO =						