

Przedmiar

REMONT PORĘCZY

Data: 2007-08

Kody CPV: 45221119-9 Renowacja mostów

Zamawiający: **MIASTO USTRÓŃ**

Budowa: **CZYSZCZENIE I MALOWANIE PORĘCZY NA MOŚCIE NA
RZECE WIŚLE W NIERODZIMIU**

Wartość kosztorysu:

Zamawiający

Wykonawca

Zbigniew Baniewicz
Upr.bud.opk. i c. MOSTY nr 412/66
z bud.opk. i c. MOGI nr 36/69
Upr.bud.opk. i c. MOGI nr 51/66
UL. STERNICZA 38/24
43-300 BIŁSKO-BIALA

Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 ELEMENT					
1.1 KNR 233/718/3 Czyszczenie konstrukcji innych (drobnych) mostów; ręczne szczotkami do III stopnia czystości - poręczy mostowych	t		~4,30		
1.2 KNR 233/702/1 (1) Montaż poręczy mostowych, odcinki proste, spawarka - dotyczy robót malarskich	t		4,30		
1.3 KNNR 1/102/4 Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszybie gęste (powyżej 60 % powierzchni)	ha		0,015		

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 ELEMENT			
1.1 KNR 233/718/3 Czyszczenie konstrukcji innych (drobnych) mostów; ręczne szczotkami do III stopnia czystości - poręczy mostowych 71,7*2*0,03 = 4,302	~4,30		t
1.2 KNR 233/702/1 (1) Montaż poręczy mostowych, odcinki proste, spawarka - dotyczy robót malarskich	4,30		t
1.3 KNNR 1/102/4 Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszybie gęste (powyżej 60 % powierzchni)	0,015		ha

Zbigniew Baranowski
Upr.bud. upr. w woj. MOSTY nr 412/66
r. bud. pr. drogi nr 36/69
Upr. bud. pr. drogi nr 51/66
UL. STERNA 36/24
43-300 BIELSKO-BIALA

Przedmiar

REMONT POMOSTU

Data: 2007-08

Kody CPV: 45221119-9 Renowacja mostów

Zamawiający: *MIASTO USTRÓŃ*

Budowa: WYMIANA JEZDNI DREWNIANEJ NA MOŚCIE NA RZECE
WIŚLE W NIERODZIMIU

Wartość kosztorysu:

Zamawiający

Wykonawca
Zbigniew Janiewicz
Upr. bud. i inż. MOSTY nr 412/66
r. bud. i inż. DROGI nr 36/69
Upr. bud. i inż. DROGI nr 51/66
.....
43-300 BIELSKO-BIALA

Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 ELEMENT					
1.1 KNR 233/103/5 Jezdnie mostów drewnianych, rozebranie jezdni drewnianej lub z podkładów kolejowych staroużytecznych	m3		~5,40		
1.2 KNR 401/627/4 Impregnacja grzybobójcza drewna metoda smarowania (preparatami solowymi), 2-krotna, bale i krawędziaki	m2		~262,96		
1.3 KNR 233/103/2 Jezdnie mostów drewnianych, ułożenie z pokładem z bali pojedynczym	m3		~5,26		
1.4 KNR 231/1509/3 (1) Transport wewnętrzny materiałów pojazdami skrzyniowymi na odległość 0,5 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, drewno usługowe	t		5,00		

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 ELEMENT			
1.1 KNR 233/103/5 Jezdnie mostów drewnianych, rozebranie jezdni drewnianej lub z podkładów kolejowych staroużytecznych $65,7 \times 1,6 \times 0,05 + 0,14 = 5,396$	~5,40		m3
1.2 KNR 401/627/4 Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania (preparatami solowymi), 2-krotna, bale i krawędziaki $65,7 \times 1,6 \times 2 + 1,6 \times 0,05 \times 2 + 65,7 \times 2 \times 8 = 262,96$	~262,96		m2
1.3 KNR 233/103/2 Jezdnie mostów drewnianych, ułożenie z pokładem z bali pojedynczym $65,7 \times 1,6 \times 0,05 = 5,256$	~5,26		m3
1.4 KNR 231/1509/3 (1) Transport wewnętrzny materiałów pojazdami skrzyniowymi na odległość 0,5 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, drewno usługowe	5,00		t

Zbigniew Baraniewicz
 Upr. bud. msk. w. 43-300 BIELSKO-BIAŁA
 r. bud. prof. 43-300 BIELSKO-BIAŁA
 Upr. bud. msk. w. 43-300 BIELSKO-BIAŁA
 UL. STERNICZA 3/24
 43-300 BIELSKO-BIAŁA