

Instalacje elektryczne - Przedmiar - "ślepy kosztorys"

Temat: Budowa oświetlenia na ul. Nad Bładnicą w Ustroniu

Lp.	Opis	jedn.ob m.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1	Budowa linii oświetleniowej				
1 d.1	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadmiarowy S302C 16A.	szt	1		
2 d.1	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik różnicowy P 302 16 A 100 mA.	szt	1		
3 d.1	Montaż elementów rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa (zaciskowa) LZ 25.	szt	4		
4 d.1	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXS _n o przekroju 4x25 mm ²	m	322		
5 d.1	Montaż rur osłonowych PE 50 na słupie.	m	10		
6 d.1	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl.prze w.	5		
7 d.1	Montaż krótkiego wysięgnika rurowego 1 metrowego do mocowania lamp, do słupów ŻN	szt	5		
8 d.1	Montaż z kosza podnośnika samochodowego bezpieczników	kpl.	5		
9 d.1	Montaż z kosza podnośnika samochodowego odgromników	kpl.	4		
10 d.1	Montaż na wysięgniku, opraw oświetlenia zewnętrznego, typu OUSb/S 100, z kloszem z metapleksu	szt	5		
11 d.1	Podłączenie linii pod istniejące zaciski w zaciski w stacji.	szt	5		
12 d.1	Montaż uziomów pionowych w wykopie	m	10		
13 d.1	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm ²)	m	10		
14 d.1	Badania i pomiary urządzeń i instalacji, w tym uziemiającej	szt	4		
15 d.1	Skrzyżowania z liniami nn, lub telefonicznymi	szt	2		
16 d.1	Wyłączenie linii n.n. - opłata	poz.	1		
17 d.1	Rezerwa na roboty nieprzewidziane i zmiany cen (ok. 10%)	poz.	1		