

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont ul. Słowików w Ustroniu

2007-06-22

L.p.	Podstawa opisu	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Razem
1		Remont ul. Słowików w Ustroniu. Dł. odc. 40 m.				
1.1	KNNR 0001 0202-0200	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, poj. łyżki 0,15 m ³ , z transportem urobku samochodami samowyład. do 5 t, na odległość do 1 km, w gruncie kat. III - wykonanie koryta Obmiar: $(40 * 3,7 + 15,75 + 7,5) * 0,4 = 68,500$	m3	68,500		
1.2	KNNR 0006 0103-0100	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, w gruntach kategorii II do IV Obmiar: 171,000	m2	171,000		
1.3	KNNR 0006 0104-0100	Mechaniczne zagęszczanie warstwy odsączającej, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 użyciu walca wibracyjnego Obmiar: 171,000	m2	171,000		
1.4	KNNR 0006 0113-0200	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Obmiar: 171,000	m2	171,000		
1.5	KNNR 0006 0113-0500	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Obmiar: $40 * 3,7 + 7,5 = 155,500$	m2	155,500		
1.6	KNR 0231 0402-0400	Ławy pod krawężniki z betonu z oporem Obmiar: 1,500	m3	1,500		
1.7	KNR 0231 0403-0300	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo piaskowej Obmiar: 30,000	m	30,000		
1.8	KNNR 0006 0108-0200	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno asfaltową, standard II, transport mieszanki samochodemsamowyładowczym 5-10 t na odleg. 5 km Obmiar: $170 * 0,05 = 8,500$	t	8,500		
1.9	KNNR 0006 0309-0200	Nawierzchnie z mieszanek mineralno asfaltowych, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Obmiar: $40 * 3,5 + 15,75 + 7,5 = 163,250$ Krotność: 1,25	m2	163,250		
1.10	KNNR 0006 1302-0200	Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp, grubość namułu 20 cm Obmiar: 15,000	m	15,000		
1.11	KNR 0231 1406-0300	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych włązy kanałowe Obmiar: 1,000	szt.	1,000		
		Rozdział razem:				
		Wartość VAT [22,0%]:				
		Całkowita wartość rozdziału:				