

Przedmiar

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		roboty budowlane				
1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	2,00	szt		
2	KNR 4-01 0348-02	Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	7,54	m2		
3	(AW)	Demontaż ścianki z luksferów w miejscu nowych drzwi z zabezpieczeniem pozostałej części luksferów	6,56	m2		
4	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	15,24	m2		
5	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych	5,01	m2		
6	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	5,01	m2		
7	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	10,63	m2		
8	KNR 2-02U 1134-01	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17"	6,57	m2		
9	KNR 2-02 1106-02	Wylewki cementowe o grubości 25 mm zatarte na gładko	6,57	m2		
10	KNR 2-02 1106-03	Dodatek za pogrubienie o 1 cm, krotność 2,5	6,57	m2		
11	KNR 2-02 1106-07	Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	6,57	m2		
12	KNR 00-14 2010-02	Ścianki działowe z płyt gipsowo - kartonowych z ociepleniem na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75-101 (płyta wodoodporna)	11,43	m2		
13	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	2,00	szt		
14	(AW)	Osadzenie krtek wentylacyjnych w ściankach działowych	4,00	szt		
15	(AW)	Montaż wentylatorów dachowych wyciągowych śr. 150 mm wraz robotami towarzyszącymi (wykucie otworu, uszczelnienie połączenia z pokryciem dachowym, założenie kratki wentylacyjnej, regulator obrotów)	2,00	kpl		
16	(AW)	Gruntowanie powierzchni pod tynkowania	16,47	m2		
17	KNR 4-01 0711-06	Uzupełnienie tynków wewn. kat. III, zaprawa cementowa, na ścianach płaskich, słupach prostokątnych, na podłożu z cegły, pustaków	16,47	m2		
18	(AW)	Przygotowanie powierzchni pod uszczelnienia w technologii firmy Deitermann. Gruntowanie Eurolanem TG2 ręcznie	14,83	m2		
19	(AW)	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni płynną folią Deitermann Superflex 1	14,83	m2		
20	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin taśmą uszczelniającą Deitermann Superflex 50/3	16,30	m		
21	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15x20 cm na klej elastyczny	33,83	m2		
22	KNR 20-2U 0842-01	Osadzenie listew wykańczających przy licowaniu ścian w pomieszczeniach o powierzchni do 8,0 m2	49,30	m		
23	KNR 20-2U 2805-0501	Posadzki jednobarwne z płytek GRES 30x30 cm na zaprawie klejowej elastycznej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. do 10 m2	6,22	m2		
24	(AW)	Gruntowanie powierzchni pod wykonanie gładzi gipsowej	24,99	m2		
25	(AW)	Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach	19,30	m2		
26	(AW)	Gładź gipsowa dwuwarstwowa na sufitach	5,69	m2		

1	2	3	4	5	6	7
27	(AW)	Gruntowanie powierzchni pod malowanie	24,99	m2		
28	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną	24,99	m2		
29	KNR 2-02 1505-02	Malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną, dodatek za każde dalsze malowanie	24,99	m2		
30	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane zwykłe, fabrycznie wykończone - systemowe	19,60	m		
31	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe pełne jednoodzielne o powierzchni do 2,00 m2, fabrycznie wykończone - systemowe okleina CPL 0,7 mm	6,56	m2		
32	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych	4,00	szt		
33	KNR 4-01 0920-20	Założenie klamek z sztyldami	4,00	szt		
34	(AW)	Dostawa materiału - ościeżnica regulowana, skrzydła drzwiowe pełne, kratki wentylacyjne	1,00	kpl		
		Razem:				
2		instalacje elektryczne				
35	KNR 4-03 1133-02	Demontaż opraw żarowych zawieszanych	4,00	szt		
36	KNR 4-03 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych, podtynkowanych: wyłącznik, przełącznik 2-biegunowy lub grupowy o ilości wylotów 1 i natężeniu prądu do 10 A	4,00	szt		
37	KNR 4-03 1001-05	Wykucie ręcznie bruzd dla przewodów wtynkowych na podłożu z cegły	70,00	m		
38	KNR 5-08 0005-06	Montaż puszek wtynkowych, pustych o średnicy do 80 mm z przygotowaniem podłoża ceglanego - ręcznie	6,00	szt		
39	KNR 5-08 0210-02	Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p. t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd. Łączny przekrój żył do 12Cu, 20Al mm2, podłoże różne od betonu - 3x2,5 mm2	30,00	m		
40	KNR 5-08 0210-02	Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p. t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd. Łączny przekrój żył do 12Cu, 20Al mm2, podłoże różne od betonu - 3x4 mm2	40,00	m		
41	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych jedno-biegunowych w puszcze instalacyjnej	4,00	szt		
42	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtynkowych w puszkach, podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem	2,00	szt		
43	KNR 5-08 0501-04	Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe-zawieszane. Mocowanie na kołkach rozporowych plastikowych, dwa mocowania	4,00	kpl		
44	KNR 5-08 0504-01	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, zwykłych, zawieszanych, końcowych z podłączeniem	4,00	szt		
45	KNR 4-01 0705-0701	Wykonanie pasów szer. do 10 cm z tynku kat. III na zaprawie z wapna suchogaszzonego na murach z cegieł lub ścianach betonowych pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	70,00	m		
		Razem:				
3		instalacje sanitarne				
46	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 15-20 mm	8,00	m		
47	KNR 4-02 0132-02	Demontaż baterii natryskowej	2,00	szt		
48	KNR 4-02 0133-01	Demontaż zaworu przelotowego o średnicy 15-20 mm	4,00	szt		
49	KNR 4-02 0230-07	Demontaż rurociągu z rur PCW o średnicy do 50 mm na ścianach budynku	5,00	m		
50	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejść odpływowych z rur PCW o średnicy 50 mm	2,00	szt		

1	2	3	4	5	6	7
51	KNR 4-02 0235-07	Demontaż brodzika	2,00	kpl		
52	KNR 2-15G 0102-07	Montaż w ścianie lekkiej elementów Geberit Unifix do umywalki	2,00	kpl		
53	KNR 4-01 0333-08	Przebiecie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 cegły	2,00	szt		
54	KNR 4-02 0111-01	Włączenie się do istniejącej instalacji wody o średnicy 20 mm	2,00	szt		
55	KNR 4-02 0202-06	Włączenie do istniejącej kanalizacji o średnicy 50 mm	2,00	szt		
56	KNR 4-02 0202-08	Włączenie do istniejącej kanalizacji o średnicy 100 mm	2,00	szt		
57	KNR 2-15 0006-01	Rurociągi z rur polipropylenowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych. Rurociągi o średnicy zewnętrznej 20 mm	31,60	m		
58	KNR 2-15 0205-02	Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metodą wciskową, średnica rur 50 mm	10,40	m		
59	KNR 2-15 0205-04	Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metodą wciskową, średnica rur 110 mm	8,60	m		
60	KNR 4 0132-02010	Zawory przelotowe proste o średnicy nominalnej 20 mm, instalacji wodociagowych z rur z polipropylenu	4,00	szt		
61	KNR 2-15 0005-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów. Średnica zewnętrzna rury 20 mm	10,00	szt		
62	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 50 mm	4,00	szt		
63	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 110 mm	2,00	szt		
64	KNR 2-15 0221-0201	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym (syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego)	2,00	szt		
65	KNR 2-15 0115-01	Bateria umywalkowa ścienna o średnicy nominalnej 15 mm	2,00	szt		
66	KNR 2-15W 0137-08	Baterie natryskowe ściennie, mosiężne, z natryskiem przesuw- nym o średnicy nominalnej 15 mm	2,00	szt		
67	(AW)	Montaż przepływowego podgrzewacza wody o mocy ok. 18 kW	1,00	kpl		
68	KNR 2-15 0224-03	Ustęp z płuczką z porcelany "kompakt"	2,00	kpl		
69	KNR 00-35 0125-0701	Montaż kabin natryskowych do kąpieli, stałych drzwi do natry- sku. Szyby ze szkła hartowanego, brodziki natryskowe z blachy stalowej, emaliowane kwadratowe - rozmiar 80	2,00	kpl		
70	KNR 2-15 0007-03	Próba szczelności instalacji wodociagowych z rur polipropyle- nowych 63 mm w budynkach niemieszkalnych	31,60	m		
71	KNR Wace- tob 4 0128-020	Płukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych	31,60	m		
72	KNR 4-01 0323-02	Zamurowanie przebić w ścianach o grubości 1/2 cegły	2,00	szt		
		Razem:				
4		wywóz gruzu				
73	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzynio- wymi na odległość do 1 km	2,32	m3		
74	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzynio- wymi na każdy następny 1 km, krotność 9	2,32	m3		
75	(AW)	Oplata za przyjęcie gruzu na wysypisku	2,32	m3		
		Razem:				
		Razem kosztorys:				