

Przedmiar

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		roboty budowlane				
1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	1,00	szt		
2	(AW)	Rozebranie betonowego koryta do mycia nóg	2,75	m		
3	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	29,04	m2		
4	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych	9,07	m2		
5	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	9,07	m2		
6	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych	2,25	m2		
7	KNR 4-01 0333-10	Przebiecie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1 1/2 cegły	1,00	szt		
8	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	9,07	m2		
9	KNR K-02 0104-01	Ściany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z bloczków SILKA M15 w budynkach jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m	6,60	m2		
10	KNR 2-02U 1134-01	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17"	9,07	m2		
11	KNR 2-02 1106-02	Wylewki cementowe o grubości 25 mm zatarte na gładko	9,07	m2		
12	KNR 2-02 1106-03	Dodatek za pogrubienie o 1 cm, krotność 2,5	9,07	m2		
13	KNR 2-02 1106-07	Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	9,07	m2		
14	(AW)	Gruntowanie powierzchni pod tynkowania	29,04	m2		
15	KNR 4-01 0711-06	Uzupełnienie tynków wewn. kat. III, zaprawa cementowa, na ścianach płaskich, słupach prostokątnych, na podłożu z cegły, pustaków	29,04	m2		
16	(AW)	Wykonanie przewodu wentylacyjnego o śr. 200 mm	2,75	m		
17	KNR 00-14 2011-0701	Obudowa jednowarstwowa 50-01 płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych przewodu wentylacyjnego, z ociepleniem - płyta wodoodporna	1,38	m2		
18	(AW)	Osadzenie anemostatów śr. 150 mm	3,00	szt		
19	(AW)	Montaż wentylatora ściennego wyciągowego śr. 200 mm wraz robotami towarzyszącymi + regulator obrotów	1,00	kpl		
20	(AW)	Przygotowanie powierzchni pod uszczelnienia w technologii firmy Deitermann. Gruntowanie Eurolanem TG2 ręcznie	30,59	m2		
21	(AW)	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni płynną folią Deitermann Superflex 1	30,59	m2		
22	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin taśmą uszczelniającą Deitermann Superflex 50/3	20,30	m		
23	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15x20 cm na klej elastyczny	25,35	m2		
24	KNR 20-2U 0842-01	Osadzenie listew wykańczających przy licowaniu ścian w pomieszczeniach o powierzchni do 8,0 m2	12,65	m		
25	KNR 20-2U 2805-0501	Posadzki jednobarwne z płytek GRES 30x30 cm na zaprawie klejowej elastycznej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. do 10 m2	9,34	m2		
26	(AW)	Gruntowanie powierzchni pod wykonanie gładzi gipsowej	9,07	m2		
27	(AW)	Gładź gipsowa dwuwarstwowa na sufitach	9,07	m2		

1	2	3	4	5	6	7
28	(AW)	Gruntowanie powierzchni pod malowanie	24,99	m2		
29	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną	9,07	m2		
30	KNR 2-02 1505-02-050	Malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną, dodatek za każde dalsze malowanie	9,07	m2		
31	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane zwykłe, fabrycznie wykończone - systemowe	10,00	m		
32	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2,00 m2, fabrycznie wykończone - systemowe okleina CPL 0,7 mm	3,28	m2		
33	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych	2,00	szt		
34	KNR 4-01 0920-20	Założenie klamek z szyldami	2,00	szt		
35	(AW)	Dostawa materiału - ościeżnica regulowana, skrzydła drzwiowe pełne, kratki wentylacyjne	1,00	kpl		
		Razem:				
2		instalacje elektryczne				
36	KNR 4-03 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	1,00	szt		
37	KNR 4-03 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych, podtynkowych: wyłącznik, przełącznik 2-biegunowy lub grupowy o ilości wylotów 1 i natężeniu prądu do 10 A	1,00	szt		
38	KNR 4-03 1001-05	Wykucie ręcznie bruzd dla przewodów wtynkowych na podłożu z cegły	50,00	m		
39	KNR 5-08 0005-06	Montaż puszek wtynkowych, pustych o średnicy do 80 mm z przygotowaniem podłoża ceglanego - ręcznie	6,00	szt		
40	KNR 5-08 0210-02	Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p. t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd. Łączny przekrój żył do 12Cu, 20Al mm2, podłoże różne od betonu - 3x2,5 mm2	30,00	m		
41	KNR 5-08 0210-02	Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p. t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd. Łączny przekrój żył do 12Cu, 20Al mm2, podłoże różne od betonu - 3x4 mm2	20,00	m		
42	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych jedno-biegunowych w puszcze instalacyjnej	2,00	szt		
43	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych w puszkach, podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem	4,00	szt		
44	KNR 5-08 0502-09	Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe-przykręcane. Mocowanie na kołkach kotwiących, dwa mocowania	4,00	kpl		
45	KNR 5-08 0504-03	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, zwykłych, przykręcanych, końcowych z podłączeniem	4,00	szt		
46	KNR 4-01 0705-0701	Wykonanie pasów szer. do 10 cm z tynku kat. III na zaprawie z wapna suchogaszzonego na murach z cegieł lub ścianach betonowych pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	50,00	m		
		Razem:				
3		instalacje sanitarne				
47	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 15-20 mm	10,00	m		
48	KNR 4-02 0133-01	Demontaż zaworu przelotowego o średnicy 15-20 mm	2,00	szt		
49	KNR 4-02 0111-01	Włączenie się do istniejącej instalacji wody o średnicy 20 mm	2,00	szt		
50	KNR 4-02 0202-08	Włączenie do istniejącej kanalizacji o średnicy 100 mm	1,00	szt		
51	KNR 2-15 0006-01	Rurociągi z rur polipropylenowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych. Rurociągi o średnicy zewnętrznej 20 mm	40,00	m		

1	2	3	4	5	6	7
52	KNR 2-15 0010-04	Rurociągi z PCW o średnicy 110 mm w wykopie wewnątrz budynków	5,00	m		
53	KNNR 4 0132-02010	Zawory przeletowe proste o średnicy nominalnej 20 mm, instalacji wodociagowych z rur z polipropylenu	2,00	szt		
54	KNR 2-15 0005-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów. Średnica zewnętrzna rury 20 mm	12,00	szt		
55	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 110 mm	2,00	szt		
56	KNR 2-15 0217-02	Kratki ściekowe kanalizacyjne z PCW o średnicy zewnętrznej 110 mm, łączone metodą wciskową	2,00	szt		
57	(AW)	Montaż baterii natryskowej ściennej podtynkowej z dyszą prysznicową z ramieniem	6,00	kpl		
58	(AW)	Montaż przepływowego podgrzewacza wody o mocy ok. 18 kW	2,00	kpl		
59	(AW)	Montaż ścianek ze szkła hartowanego dzielących stanowiska natryskowe	4,00	szt		
60	KNR 2-15 0007-03	Próba szczelności instalacji wodociagowych z rur polipropylenowych 63 mm w budynkach niemieszkalnych	40,00	m		
61	KNNR Wac- tob 4 0128-020	Płukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych	40,00	m		
		Razem:				
4		wywóz gruzu				
62	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	2,61	m3		
63	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km, krotność 9	2,61	m3		
64	(AW)	Oplata za przyjęcie gruzu na wysypisku	2,61	m3		
		Razem:				
		Razem kosztorys:				