

Przedmiar

ULICA - SKOCZOWSKA III

Data: 2007-01

Budowa: REMONT CHODNIKA PRZY UL. SKOCZOWSKIEJ W USTRONIU
ODCINEK PRZYSTANEK - FOLWARCZNA O DŁ. 108 m

Wartość kosztorysu:

Zamawiający

Wykonawca

Zbigniew Baniewicz
Upr. bud. i inż. w spec. MOSTY nr 412/66
r. bud. projekt. i inż. DROGI nr 36/69
Upr. bud. i inż. w spec. DROGI nr 51/66
UL. STERNICZA 38/24
43-300 BIELSKO-BIAŁA

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	Jedn.
1					
1 KNNR 6/1301/7	Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, plantowanie poboczy wykonywane ręcznie, grubość ścinania do 10·cm		30,000		m2
2 KNNR 6/802/3	Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 4·cm, ręcznie 100,0*0,2+30,0 = 50,0		50,000		m2
3 KNNR 6/806/2	Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej		108,000		m
4 CJ 11/2001/9	Mechaniczne cięcie szczelin, w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia 5 cm		100,000		m
5 KNR 401/108/9	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km 50,0*0,06+100,0*0,3*0,15 = 7,5		7,500		m3
6 KNR 401/108/20	Wywóz samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1·km, gruz (kol.17-19)		7,500	4,00	m3
7 KNNR 1/301/2 (1)	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km, kategoria gruntu III - wykop koryta		10,000		m3
8 KNNR 6/103/1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV		60,000		m2
9 KNNR 6/113/6	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm 103,0*2,0 = 206,0		206,000		m2
10 KNR 231/401/2	Rowki pod obrzeża, 20x20·cm, grunt kategorii·III-IV		103,000		m
11 KNR 231/401/4	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30·cm, grunt kategorii·III-IV		108,000		m
12 KNR 231/403/1	Krawężniki betonowe, wystające 15x30·cm na podsypce piaskowej		113,000		m
13 KNR 231/402/4	Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem 108,0*0,05 = 5,4		5,400		m3
14 KNNR 6/404/5	Obrzeża betonowe, 30x8·cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową		103,000		m
15 KNNR 6/502/1 (1)	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara z wstawką kostki kolorowej 103,0*2,0 = 206,0		206,000		m2
16 KNNR 6/108/1 (1)	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie ręczne, grysowo-żwirowa (standard II), samochód 5-10·t 108,0*0,2*0,15 = 3,24		3,240		t
17 KNNR 6/1103/7	Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, kostka 10·cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową - analog. przebrukowanie		10,000		m2

Zbigniew Bielewicz
Upr.bud.m.p.k. ul. STERNCZA 38/24
Upr.bud. p.p.k. ul. STERNCZA 38/24
Upr.bud. m.p.k. ul. STERNCZA 38/24
43-300 BIELSKO-BIALA

Kosztorys ofertowy uproszczony

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1					
1 KNNR 6/1301/7 Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, plantowanie poboczy wykonywane ręcznie, grubość ścinania do 10·cm	m2		30,000		
2 KNNR 6/802/3 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 4·cm, ręcznie	m2		50,000		
3 KNNR 6/806/2 Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej	m		108,000		
4 CJ 11/2001/9 Mechaniczne cięcie szczelin, w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia 5 cm	m		100,000		
5 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km	m3		7,500		
6 KNR 401/108/20 Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km, gruz (kol.17-19)	m3	4,00	7,500		
7 KNNR 1/301/2 (1) Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km, kategoria gruntu III - wykop koryta	m3		10,000		
8 KNNR 6/103/1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV	m2		60,000		
9 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm	m2		206,000		
10 KNR 231/401/2 Rowki pod obrzeża, 20x20·cm, grunt kategorii·III-IV	m		103,000		
11 KNR 231/401/4 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30·cm, grunt kategorii·III-IV	m		108,000		
12 KNR 231/403/1 Krawężniki betonowe, wystające 15x30·cm na podsypce piaskowej	m		113,000		
13 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem	m3		5,400		
14 KNNR 6/404/5 Obrzeża betonowe, 30x8·cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową	m		103,000		
15 KNNR 6/502/1 (1)					

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara z wstawką kostki kolorowej	m2		206,000		
16 KNNR 6/108/1 (1) Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie ręczne, grysowo-żwirowa (standard II), samochód 5-10 t	t		3,240		
17 KNNR 6/1103/7 Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, kostka 10 cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową - analog. przebrukowanie	m2		10,000		