

REMONT ELEWACJI PÓŁNOCNEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO
W USTRONIU PRZY UL. CHABRÓW 12


PRZEDMIAR PRAC
OCIEPLENIE ŚCIAN ELEWACJI PÓŁNOCNEJ
O POWIERZCHNI CAŁKOWITEJ 225 m²

Data marzec 2007r

Inwestor: : MIASTO USTRÓŃ

Kod CPV 45211340-4 (BUDOWNICTWO WIELORODZINNE)

wykonał: mgr inż. Tomasz Sołowski


mgr inż. Tomasz Sołowski
Upr. bud. LAN-VI-1027/10388
43-300 BIELSKO-BIAŁA
ul. Młyńska 72/9 - Tel. 263-27

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Naprawa obróbek blacharskich, posadzek tynków					
1	NNRNKB	(z.VI) Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25	m ²		
d.1	202 0541-02	cm	m ²	6.37	
		14*1.3*0.35	m ²	2.78	
		15*0.53*0.35			
				RAZEM	9.15
2 Przesunięcie zewnętrznej instalacji gazowej					
2	KNR 4-01	Przebiecie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o	szt.		
d.2	0208-03	grub.do 30 cm	szt.	7.00	
		7		RAZEM	7.00
3	KNR 4-01	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. po-	szt.		
d.2	0206-02	nad 10 cm	szt.	7.00	
		7		RAZEM	7.00
4	KSNR 8	Przełożenie rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.15-20 mm w bu-	m		
d.2	0303-01	dynekach mieszkalnych - odsunięcie przewodów od ściany	m	18.75	
		3.75*5		RAZEM	18.75
5	KSNR 8	Przesunięcie rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.32 mm w bu-	m		
d.2	0303-03	dynekach mieszkalnych	m	7.50	
		3.75*2		RAZEM	7.50
6	KSNR 8	Przesunięcie rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.40 mm w budy-	m		
d.2	0303-04	nkach mieszkalnych	m	41.20	
		25.1+16.1		RAZEM	41.20
7	KSNR 8	Przesunięcie obustronnego podejścia do gazomierza na ścianach lub we wnę-	kpl		
d.2	0312-02	kach o śr.25 mm	kpl	18.00	
		18		RAZEM	18.00
8	KNR 2-02	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową rur stal.i blaszanych o śr.do 50 mm -	m		
d.2	1512-01	rury gazowe w kolorze żółtym	m	67.45	
		18.75+7.5+41.2		RAZEM	67.45
3 Przesunięcie przełączników światła					
9	KNR 4-03	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle - prze-	szt.		
d.3	0308-02	łożenie istniejących wyłączników dwonków do drzwi	szt.	16.00	
		16		RAZEM	16.00
10	KNR 4-03	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowe-	szt.		
d.3	0308-06	go na cegle - przełożenie włączników oświetlenia galerii	szt.	16.00	
		16		RAZEM	16.00
4 Ocieplenie ścian					
11	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły,	m ²		
d.4	0726-01	puszków,gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²	19.00	
		19		RAZEM	19.00
12	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu płytami styropianowymi metodą lekką-	m ²		
d.4	2610-01	mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwo-	m ²		
		wwej z got. suchej mieszanki - ocieplenie ścian galerii styropianem gr. 5 cm - ścia-	m ²	204.96	
		na "C" i "G"		RAZEM	204.96
		123.45+81.51			
13	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu płytami styropianowymi metodą lekką-	m ²		
d.4	2610-01	mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwo-	m ²		
		wwej z got. suchej mieszanki - ocieplenie ścian styropianem gr. 10 cm - ściana "B"	m ²	21.55	
		;"H"		RAZEM	21.55
		10.48+11.07			
14	KNR 0-17	Ocieplenie ościeży z gazobetonu o szer. do 30 cm Ocieplenie ścian budynków	m ²		
d.4	2610-07	płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk.	m ²		
		wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki	m ²	30.00	
		Drzwi wejściowe	m ²	17.68	
		20*(2.05*2+0.9)*0.3		RAZEM	47.68
		Okna galerii			
		(14*(0.83*2+1.16)+14*(0.48*2+0.43))*0.3			

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 0-17 d.4.2610-10	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki - ochrona narożników kątownikiem metalowym Drzwi wejściowe 20*(2.05*2+0.9) Okna galerii (14*(0.83*2+1.16)+15*(0.48*2+0.43)) maroża budynku 6+6	m m m m	 100.00 60.33 12.00	
				RAZEM	172.33
16	KNR 2-02 d.4.1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m 21.55	m ² m ²	 21.55	
				RAZEM	21.55

T. S. S.

mgr inż. Tomasz SOŁOWSKI
 Upr. bud. LAN-VI-1227/10068
 43-300 BIELSKO-BIAŁA
 ul. Młyńska 72/9 - Tel. 263-27