

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KSNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. 38.00*1.50*0.70	m ³ m ³	 39.900	
				RAZEM	39.900
2	KNR 4-051 0401-04	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grub. 25 cm 38.00*0.60	m ² m ²	 22.800	
				RAZEM	22.800
3	KNR 0-13 0228-04	Rurociągi o śr. 160 mm 38.00	m m	 38.000	
				RAZEM	38.000
4	KNR 2-18 0517-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o średnicy 315 - 425 mm z włazem żeliwnym 2.00	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
5	KSNR 1 0204-04	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi sam.samowylad. po drogach o naw.utwardz.(kat.gr. III-IV) Krotność = 3 5.50	m ³ m ³	 5.500	
				RAZEM	5.500
6	KSNR 1 0210-01	Zasypanie wykop.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II 34.40	m ³ m ³	 34.400	
				RAZEM	34.400
7	KNR 4-01 0209-03	Przebicie otworów o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 20 cm 2.25	m ² m ²	 2.250	
				RAZEM	2.250
8	KNR 2-31 0805-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 8 cm na podsypce piaskowej 18.00	m ² m ²	 18.000	
				RAZEM	18.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KSNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. 134.50*1.50*0.70	m ³ m ³	 141.225	
				RAZEM	141.225
2	KNR 0-13 0228-05	Rurociągi o śr. 200 mm 94.00	m m	 94.000	
				RAZEM	94.000
3	KNR 4-05I 0401-04	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grub. 25 cm 134.50*0.60	m ² m ²	 80.700	
				RAZEM	80.700
4	KNR 0-13 0228-04	Rurociągi o śr. 160 mm 40.50	m m	 40.500	
				RAZEM	40.500
5	KNR 2-18 0517-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o średnicy 315 - 425 mm z włazem żeliwnym 10.00	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
6	KSNR 1 0204-04	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi sam.samowylad. po drogach o naw.utwardz.(kat.gr. III-IV) Krotność = 3 20.18	m ³ m ³	 20.180	
				RAZEM	20.180
7	KSNR 1 0210-01	Zasypanie wykop.fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II 121.04	m ³ m ³	 121.040	
				RAZEM	121.040
8	kalkulacja własna	Montaż rury ochronnej na gazociągu 4.00	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000