

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty rozbiórkowe					
1	KSNR 3	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej - ściana komórki	m ³		
d.1	0301-01	(4.5*2+2.2*2.5)*0.12	m ³	1.740	
				RAZEM	1.740
2	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z cegieł ułożonych na płasko gr 6,5 cm	m ²		
d.1	0504-05	138.8+145.16	m ²	283.960	
				RAZEM	283.960
3	KNR 4-01	Rozebranie podsypki izolacyjnej z piasku gr 3 cm	m ²		
d.1	0609-01	283.96	m ²	283.960	
				RAZEM	283.960
4	KNR 4-01	Rozebranie podłogi z desek	m ²		
d.1	0428-02	283.96	m ²	283.960	
				RAZEM	283.960
5	KSNR 1	Wywóz gruzu z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km	m ³		
d.1	0301-02	283.96*(0.065+0.03+0.025)+1.74	m ³	35.815	
				RAZEM	35.815
6	KSNR 1	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu sam.samowylad. po drogach o naw.utwardz. - odwóz do 3 km	m ³		
d.1	0204-04	35.815	m ³	35.815	
				RAZEM	35.815
2 Wzmocnienie stropu poddasza i wymiana słupów więźby dachowej					
7	KNR-W 4-01	Jednostronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych - bale 6 x 24 x 340cm	m		
d.2	0412-02	skręcane śróbami M-12 (11szt/belkę)	m	85.000	
		3.40*20+5*3.40		RAZEM	85.000
8	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - tramy pod wieszarami - zamiana na belki wykonane z 2 x C 240 (66,4 kg/m) skręcony śrubami M-16 co 100 cm	m		
d.2	0412-04	analiza indywidualna	m	64.000	
		6.4*2*4+6.4*2		RAZEM	64.000
9	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy - materiał z odzysku (z rozbiórki tramów) mocowanie do tramu za pomocą sruby M-16	m		
d.2	0412-06	2.9*10	m	29.000	
				RAZEM	29.000
10	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - miecze lub zastrzały	m		
d.2	0412-07	20*1.3	m	26.000	
				RAZEM	26.000
11	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murlaty i podwaliny	m		
d.2	0412-04	6*1.2	m	7.200	
				RAZEM	7.200
12	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze	m		
d.2	0412-02	6*1	m	6.000	
				RAZEM	6.000
13	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m ³		
d.2	0313-02	1.6*0.44*0.14	m ³	0.099	
				RAZEM	0.099
14	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych 3 x NP 140 (waga całkowita 77,8 kg)	m		
d.2	0313-04	1.6*3	m	4.800	
				RAZEM	4.800
15	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddz.robota	m		
d.2	0313-06	1.6	m	1.600	
				RAZEM	1.600
3 Wymiana uszkodzonych elementów więźby dachowej					
16	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze	m		
d.3	0412-02	6*9	m	54.000	
				RAZEM	54.000
17	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie narożne lub koszarowe	m		
d.3	0412-03	6	m	6.000	

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	6.000
18	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murlaty i podwaliny	m		
d.3	0412-04	12*3	m	36.000	
				RAZEM	36.000
19	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - miecze lub zastrzały	m		
d.3	0412-07	1.5*5	m	7.500	
				RAZEM	7.500


 inż. Tomasz SOŁOWSKI
 Upr. bud. UAN-VI-1227/196/88
 43-300 BIELSKO-BIAŁA
 ul. Młyńska 72/9 - Tel. 263-27