

Remont chodnika od ul. Polańskiej do Straży Przedmiar robót

L.p.	Podstawa opisu	Specyfikacja techniczna	Opis / Przedmiar	Ilość	Jedn.
1	CPV: 45233222-1		Remont chodnika od ul. Polańskiej do Straży		
1.1	KNNR 0006 0802-0400	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno bitumicznych o grubości 4 cm 6,2*2,15+40,0*2,0+5,0*3,0+93,0*1,6+108,0*0,2 Krotność: 1,000	278,730	m2
1.2	KNNR 0006 0805-0500	D-01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce piaskowej 8,0*1,5+10*2+6*2 Krotność: 1,000	44,000	m2
1.3	KNNR 0006 0806-0100	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej Krotność: 1,000	128,000	m
1.4	KNNR 0006 0806-0700	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm, na podsypce piaskowej Krotność: 1,000	215,000	m
1.5	KNR 0401 0108-0900	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 278,7*0,04+44*0,05+128*0,15*0,3+215*0,2*0,06 Krotność: 1,000	21,688	m3
1.6	KNR 0401 0108-1000	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - dalsze 4 km Krotność: 4,000	21,688	m3
1.7	KNNR 0001 0301-0300	D-02.01.01	Wykopy w gruncie kategorii IV, z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami samowyladowczymi do 5 t, na odległość 1 km (6,2*2,15+40*2+100*2+10*2+6*2)*0,15 Krotność: 1,000	48,800	m3
1.8	KNNR 0001 0208-0200	D-02.01.01	Nakłady uzupełniające, za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowylad.-5t, po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat. I-IV - dalsze 4 km Krotność: 4,000	48,800	m3
1.9	KNNR 0006 0103-0100	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne ręcznie, w gruntach kategorii II do IV Krotność: 1,000	325,000	m2
1.10	KNR 0231 0401-0400	D-08.01.01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm, kategoria gruntu III, IV Krotność: 1,000	130,000	m
1.11	KNR 0231 0401-0200	D-08.01.01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm, kategoria gruntu III, IV Krotność: 1,000	210,000	m
1.12	KNR 0231 0402-0300	D-08.01.01	Ławy betonowe pod krawężniki zwykłe 135*0,05	6,750	m3

			Krotność: 1,000		
1.13	KNR 0231 0403-0300	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo piaskowej Krotność: 1,000	135,000	m
1.14	KNR 0231 0407-0500	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Krotność: 1,000	210,000	m
1.15	KNNR 0006 0113-0600	D-04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm $6,2*2,15+40*2+5*3+93*2+8*2+10*2+6*2$ Krotność: 1,000	342,330	m2
1.16	KNNR 0006 0502-0100	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem - z wstawką kostki kolorowej Krotność: 1,000	327,330	m2
1.17	KNNR 0006 0502-0301	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolorowej, układane na podsypce cementowo piaskowej spoiny wypełniane piaskiem - wjazdy do posesji Krotność: 1,000	15,000	m2
1.18	KNR(scalony) 0231 2001- 1000	D-01.02.04	Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia 6 cm Krotność: 1,000	130,000	m
1.19	KNNR 0006 0108-0100	D-05.03.05	Ręczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, standard II, transport mieszanki samochodem samowyładowczym 5-10 t na odległość 5 km Krotność: 1,000	3,900	t
1.20	KNR 0231 1406-0500	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych studzienki telefoniczne Krotność: 1,000	2,000	szt.

Zbigniew Janiewicz
 Upr. bud. i arch. nr 412/66
 r. bud. i arch. nr 38/69
 Upr. bud. i arch. nr 51/66
 UL. STEFANICZA 58/24
 43-300 BIELSKO-BIALA

Remont chodnika od ul. Polańskiej do Straży

Kosztorys ofertowy

L.p.	Podstawa opisu	Specyfikacja techniczna	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	CPV: 45233222-1		Remont chodnika od ul. Polańskiej do Straży				
1.1	KNNR 0006 0802-0400	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno bitumicznych o grubości 4 cm Krotność: 1,000	m2	278,730		
1.2	KNNR 0006 0805-0500	D-01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce piaskowej Krotność: 1,000	m2	44,000		
1.3	KNNR 0006 0806-0100	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej Krotność: 1,000	m	128,000		
1.4	KNNR 0006 0806-0700	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm, na podsypce piaskowej Krotność: 1,000	m	215,000		
1.5	KNR 0401 0108-0900	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km Krotność: 1,000	m3	21,688		
1.6	KNR 0401 0108-1000	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - dalsze 4 km Krotność: 4,000	m3	21,688		
1.7	KNNR 0001 0301-0300	D-02.01.01	Wykopy w gruncie kategorii IV, z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami samowyladowczymi do 5 t, na odległość 1 km Krotność: 1,000	m3	48,800		
1.8	KNNR 0001 0208-0200	D-02.01.01	Nakłady uzupełniające, za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowylad.- 5t, po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat. I-IV - dalsze 4 km Krotność: 4,000	m3	48,800		
1.9	KNNR 0006 0103-0100	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne ręcznie, w gruntach kategorii II do IV Krotność: 1,000	m2	325,000		
1.10	KNR 0231 0401-0400	D-08.01.01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm, kategoria gruntu III, IV Krotność: 1,000	m	130,000		
1.11	KNR 0231 0401-0200	D-08.01.01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm, kategoria gruntu III, IV Krotność: 1,000	m	210,000		
1.12	KNR 0231	D-08.01.01	Ławy betonowe pod krawężniki zwykłe	m3	6,750		

	0402-0300		Krotność: 1,000				
1.13	KNR 0231 0403-0300	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo piaskowej Krotność: 1,000	m	135,000		
1.14	KNR 0231 0407-0500	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Krotność: 1,000	m	210,000		
1.15	KNNR 0006 0113-0600	D-04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Krotność: 1,000	m2	342,330		
1.16	KNNR 0006 0502-0100	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem - z wstawką kostki kolorowej Krotność: 1,000	m2	327,330		
1.17	KNNR 0006 0502-0301	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolorowej, układane na podsypce cementowo piaskowej spoiny wypełniane piaskiem - wjazdy do posesji Krotność: 1,000	m2	15,000		
1.18	KNR(scalony) 0231 2001- 1000	D-01.02.04	Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia 6 cm Krotność: 1,000	m	130,000		
1.19	KNNR 0006 0108-0100	D-05.03.05	Ręczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno asfaltową, standard II, transport mieszanki samochodem samowyladowczym 5-10 t na odległość 5 km Krotność: 1,000	t	3,900		
1.20	KNR 0231 1406-0500	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych studzienki telefoniczne Krotność: 1,000	szt.	2,000		
			Wartość kosztorysowa robót netto:				
			Podatek VAT – 22%				
			Wartość kosztorysowa robót brutto:				