

KOMUNALNE BUDYNKI MIESZKALNE W USTRONIU

PRZEDMIAR PRAC

Roboty elektryczne

Montaż oświetlenia zewnętrznego

Data: maj 2007r

Inwestor: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
43-450 Ustroń ul, Rynek 4

Kod CPV 45211340-4 (BUDOWNICTWO WIELORODZINNE)

wykonał: mgr inż. Piotr Zontek

6	Element	Montaż oświetlenia zewnętrznego			
6.1	KNNR 5/701/2	Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III	m3	17,3	1
6.2	KNNR 5/706/1	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4-m	m	54	2
6.3	KNNR 5/707/1 (1)	Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 0,5-kg/m, przykrycie folią	m	54	1
		Dostarczenie kabla YAKY 4X35	m	54	1
6.4	KNNR 5/702/2	Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III	m3	13	1
6.5	KNNR 5/1007/2	Montaż latarni oświetleniowych parkowych (ogrodowych), z fundamentem prefabrykowanym	kpl	3	1
6.6	KNNR 3/304/1	Wykucie wnęk w ścianach z cegły z ich otynkowaniem, ściany na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m3	0,02	1
6.7	KNNR 5/404/5	Tablice rozdzielcze i obudowy, obudowa do 0,1-m2	szt	1	1
6.8	KNNR 5/407/4 (2)	Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy, 4-biegunowy	szt	1	1
6.9	KNNR 5/407/4 (2)	Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy, 4-biegunowy - per analogia zabudowa ochronników przepięć, 4-biegunowy	szt	1	1
6.10	KNNR 5/407/2	Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 3 biegunowy	szt	1	1
6.11	KNNR 5/407/1	Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy, 1 biegunowy	szt	2	1
6.12	KNNR 5/407/4 (2)	Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy, 4-biegunowy - per analogia montaż przełącznika 4-stykowego	szt	1	1
6.13	KNNR 5/407/3 (2)	Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy, 2-biegunowy - per analogia montaż stycznika	szt	1	1
6.14	KNNR 510/9901/4	Zeszyt 11 1991r Montaż elementów instalacji oświetlenia ulicznego, przełącznika zmierzchowego sterowania oświetleniem	szt	1	1
6.15	KNNR 5/406/1	Aparaty elektryczne, masa do 2,5-kg - montaż rozłącznika bezpiecznikowego	szt	1	1
6.16	KNNR 5/1302/4	Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 5-żyłowy	odcinek	3	1