

KOMUNALNE BUDYNKI MIESZKALNE W USTRONIU

PRZEDMIAR PRAC

Roboty instalacyjne segment „A” („B” „C”)
– wewnętrzna instalacja gazu
/roboty dla jednego segmentu/

Data maj 2007r

Inwestor: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
43-450 Ustroń ul, Rynek 4

Kod CPV 45211340-4 (BUDOWNICTWO WIELORODZINNE)

wykonał: mgr inż. Tomasz Sołowski

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Ustron - Komunalne budynki mieszkalne - instalacja gazu -Bud.A powtarz.B i C					
1		INSTALACJA GAZU /grupa CPV-453/			
1.1	KNNR 4 0303-06	Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, Dn 50 mm /SST-007/ 6.0+5.8	m m	11.800	
				RAZEM	11.800
1.2	KNNR 4 0303-04	Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, Dn 32 mm /SST-007/ 5.25	m m	5.250	
				RAZEM	5.250
1.3	KNNR 4 0303-03	Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, Dn 25 mm /SST-007/ 73.1	m m	73.100	
				RAZEM	73.100
1.4	KNNR 4 0303-02	Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, Dn 20 mm /SST-007/ 58.4	m m	58.400	
				RAZEM	58.400
1.5	KNNR 4 0303-01	Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, Dn 15 mm /SST-007/ 88.7	m m	88.700	
				RAZEM	88.700
1.6	KNNR 4 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), w budynkach mieszkalnych, za gazomierzem /SST-007/ 12	szt szt	12.000	
				RAZEM	12.000
1.7	KNNR 4 0307-03	Próba instalacji gazowej na ciśnienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), w budynkach mieszkalnych, przed gazomierzem, do 100 m, Fi ponad 65 mm /SST-007/ 1	próba próba	1.000	
				RAZEM	1.000
1.8	KNNR 4 0309-02	Podejścia obustronne do gazomierzy, we wnękach, nakłady dodatkowe, Fi 25 mm /SST-007/ 12	kpl kpl	12.000	
				RAZEM	12.000
1.9	KNNR 4 0312-03	Kurki gazowe przelotowe, o połączeniach gwintowanych, Fi 25 mm /SST-007/ 12	szt szt	12.000	
				RAZEM	12.000
1.10	KNNR 4 0312-02	Kurki gazowe przelotowe, o połączeniach gwintowanych, Fi 20 mm /SST-007/ 12	szt szt	12.000	
				RAZEM	12.000
1.11	KNNR 4 0312-01	Kurki gazowe przelotowe, o połączeniach gwintowanych, Fi 15 mm /SST-007/ 12	szt szt	12.000	
				RAZEM	12.000
1.12	KW rury fi 80 mm fi 32 mm fi 25 mm	Material - Tuleje ochronne /SST-007/ 0.40*3 0.3*4*4 0.2*5*4	m m m m	1.200 4.800 4.000	
				RAZEM	10.000
1.13	KNNR 2 1404-04	Malowanie rur stalowych i blaszanych do Fi 50 mm, farba olejna (dm3) /SST-007/ 11.8+5.25+73.1+58.4+88.7	m m	237.250	
				RAZEM	237.250
2		URZĄDZENIA /grupa CPV-453/			
2.1	KNNR 4 0315-01	Kocioł gazowy dwufunkcyjny o mocy 7-21 kW /SST-007/ 12	kpl kpl	12.000	
				RAZEM	12.000
2.2	KNNR 4 0314-06	Kuchnie gazowe, połączenie na dwuzłączkę, z piekarnikiem /SST-007/ 12	szt szt	12.000	
				RAZEM	12.000
3		PRZEKUCIA /grupa CPV-451/			
3.1	KNRW 2-19 0216-05	Przejście gazociągu przez przeszkody budowlane przez ścianę o grubości 2 cegieł dla przyłącza gazowego o średnicy do 50 mm w tulei z rury stalowej o średnicy do 80 mm /SST-007/ 1	ele- ment ele- ment	1.000	
				RAZEM	1.000
3.2	KNR 4-01 0208-03	Przebiecie otworów o powierzchni do 0.05 m2, w stropach z betonu żwirowego, grubość do 30 cm /SST-007/ 3	szt szt	3.000	
				RAZEM	3.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3.3	KNR 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, otwory do 0.1 m2, głębokość ponad 10 cm /SST-007/ 3	szt szt	 3.000	
				RAZEM	3.000
3.4	KNR 4-01 0333-09	Przebicie otworów w ścianach z cegiel, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 cegły /SST-007/ 4*4	szt szt	 16.000	
				RAZEM	16.000
3.5	KNR 4-01 0323-03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegiel, grubość 1 cegły /SST-007/ 16	szt szt	 16.000	
				RAZEM	16.000
3.6	KNR 4-01 0333-08	Przebicie otworów w ścianach z cegiel, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1/2 cegły /SST-007/ 5*4	szt szt	 20.000	
				RAZEM	20.000
3.7	KNR 4-01 0323-02	Zamurowanie przebić w ścianach z cegiel, grubość 1/2 cegły /SST-007/ 20	szt szt	 20.000	
				RAZEM	20.000