

STRONA TYTUŁOWA

Zadanie:

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU PIESZEGO
na drodze wojewódzkiej Nr 941
od km 30+350 do km 31+100

Grupa robót – CPV 45233253 – 7 Roboty w zakresie nawierzchni
dróg dla pieszych

Adres:

USTROŃ
od ul. Drozdów do ul. Akacjowej

Temat

opracowania:

PRZEDMIAR ROBÓT
dla wykonania chodników i ciągu pieszojezdnego

PRZEDMIAR ROBÓT

Projekt organizacji ruchu pieszego na drodze wojewódzkiej nr 941 od km 30+350 do km 31+100

Lp	Nr Specyfikacji Technicznej	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDNOSTKA		CENA JEDN. netto (PLN)	WARTOŚĆ netto (PLN)
			Nazwa	Ilość		
1	D.01.02.01	<i>Usunięcie drzew i krzewów</i> * wycinka krzewów z karczowaniem [odcinki G-H,I-J,K-L]	ha	0,003		
2	D.01.02.02	<i>Zdjęcie warstwy humusu</i> * grubość 15 cm [odcinek A-B] 25*3,6	m2	90		
3		* grubość 15 cm [odcinek G-L] 30*3,5	m2	105		
4	D.01.02.04	<i>Rozbiórki elementów dróg</i> * rozbiórka fragmentu ścianki czołowej przepustu [odcinek A-B] 0,5*0,3*2+0,1*0,4*2	m3	0,38		
5		* nacięcie naw.asfalt.na głębokość 10cm [odcinek A-B]	m	50		
6		* nacięcie naw.asfalt.na głębokość 10cm [odcinek C-D]	m	30		
7		* nacięcie naw.asfalt.na głębokość 10cm [odcinek E-F] 15+15	m	30		
8		* nacięcie naw.asfalt.na głębokość 10cm [odcinki G-H,I-J,K-L] 34+36+20	m	90		
9		* demontaż ekranów z panelami dźwiękochłonnymi [odcinek E-F] (3,5+4,00)*5,00	m2	37,5		
10		* rozebranie barier stalowych SP06/4 [odcinki G-H,I-J,K-L] 24+18	m	42		
11	D.02.03.01	<i>Wykonanie nasypów</i> * poszerzenie istniejącego nasypu [odcinki G-H,I-J,K-L] 3,7*0,5*0,55*30	m3	30,5		
12	D.03.01.01	<i>Przepusty</i> * część przelotowa z rur typu "Wipro" Φ 600mm [odcinek A-B]	m	15,0		
13		* żelbetowa komora wlotowa z betonu B30 [odcinek A-B] 1,1*4*0,2*1,5+1,4*1,4*0,15+1,6*1,6*0,25	m3	2,25		
14		* betonowa ścianka czołowa z betonu B30 [odcinek A-B] (1,82*3-0,785*0,75*0,75)*0,2+0,8*0,4*3	m3	1,96		
15		* część przelotowa z rur typu "Wipro" Φ 1200mm [odcinek E-F]	m	7,5		
16		* betonowe ścianki czołowe z betonu B30 [odcinek E-F] (5,60*(0,40*0,8+0,20*2,56+0,20*0,10)-3,14*0,7*0,7*0,2)*2	m3	8,93		
17	D.04.01.01	<i>Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem</i> * na głębokość 15cm [odcinek A-B] 50*2,1	m2	105,0		
18		* na głębokość 15cm [odcinek C-D] 30*2,1	m2	63,00		
19		* na głębokość 15cm [odcinek E-F] 10*2,1+(152-89-6*2)*2,1	m2	128,10		
20		* na głębokość 15cm [odcinki G-H,I-J,K-L] 90*2	m2	180,00		

PRZEDMIAR ROBÓT

Projekt organizacji ruchu pieszego na drodze wojewódzkiej nr 941 od km 30+350 do km 31+100

Lp	Nr Specyfikacji Technicznej	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDNOSTKA		CENA JEDN. netto (PLN)	WARTOŚĆ netto (PLN)
			Nazwa	Ilość		
21	D.04.02.01	<i>Warstwy odsączające z piasku</i> * grubości 10 cm [odcinek A-B] 50*1,7	m2	85,0		
22		* grubości 10 cm [odcinek C-D] 30*1,7	m2	51,00		
23		* grubości 10 cm [odcinek E-F] (10+152-89-6)*1,7	m2	113,90		
24		* grubości 10 cm [odcinki G-H,I-J,K-L] 30*1,3+60*1,7	m2	141,00		
25	D.04.04.04	<i>Podbudowa z tłuczni kamienno</i> * grubości 15 cm [odcinek A-B] 50*1,7	m2	85,0		
26		* grubości 15 cm [odcinek C-D] 30*1,7	m2	51,00		
27		* grubości 15 cm [odcinek E-F] (10+152-89-6)*1,7	m2	113,90		
28		* grubości 8 cm [odcinek E-F] (89-13)*2,7+5*2,2	m2	216,20		
29		* grubości 15 cm [odcinki G-H,I-J,K-L] 30*1,3+60*1,7	m2	141,00		
30	D.05.03.23a	<i>Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej</i> * grubości 8 cm [odcinek A-B] 50*1,7	m2	85,0		
31		* grubości 8 cm [odcinek C-D] 30*1,7	m2	51,00		
32		* grubości 8 cm [odcinek E-F] (10+152-89-6)*1,7	m2	113,90		
33		* grubości 10 cm [odcinek E-F] (89-13)*2,7+5*2,2	m2	216,20		
34		* grubości 8 cm [odcinki G-H,I-J,K-L] 30*1,3+60*1,7	m2	141,00		
35	D.06.01.01	<i>Umocnienie powierzchni skarp i rowów</i> * humus 10cm [odcinek A-B] 50*0,5+2,3*20	m2	71,0		
36		* humus 10cm [odcinek C-D] 30*0,5	m2	15,00		
37		* humus 10cm [odcinek E-F] 152*1	m2	152,00		
38		* humus 10cm [odcinki G-H,I-J,K-L] 90*0,5+30*1,5	m2	90,00		
39		* płyty ażurowe [odcinki G-H,I-J,K-L] 30*2	m2	60,00		
40	D.07.06.02	<i>Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych</i> * poręcz z rur stalowych [odcinek E-F]	m	53,0		
41		* poręcz z rur stalowych [odcinki G-H,I-J,K-L]	m	70,00		

PRZEDMIAR ROBÓT

Projekt organizacji ruchu pieszego na drodze wojewódzkiej nr 941 od km 30+350 do km 31+100

Lp	Nr Specyfikacji Technicznej	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDNOSTKA		CENA JEDN. netto (PLN)	WARTOŚĆ netto (PLN)
			Nazwa	Ilość		
42	D.07.08.04	<i>Ekrany na słupach z panelami</i> * ekran z elementów uprzednio rozebranych (3,5+4)*5	m2	37,5		
43		* ekran z elementów nowych bez warstwy dźwiękochłonnej 3*2*5	m2	30,0		
44	D.08.01.01	<i>Krawężniki betonowe</i> * betonowe uliczne 20/30cm [odcinek A-B]	m	50,0		
45		* betonowe uliczne 20/30cm [odcinek C-D]	m	30,0		
46		* betonowe uliczne 20/30cm [odcinek E-F] 11+12,5+2+8+23	m	56,5		
47		* betonowe uliczne 20/30cm [odcinki G-H,I-J,K-L]	m	90,0		
48	D.08.03.01	<i>Betonowe obrzeża chodnikowe</i> * 10/25cm [odcinek A-B]	m	52,0		
49		* 10/25cm [odcinek C-D]	m	32,0		
50		* 10/25cm [odcinek E-F] 10*2+3+2+(89-13)*2+1,5+(159-89-6)*2-33+1,5	m	275,0		
51		* 10/25cm [odcinki G-H,I-J,K-L] 90+4*2+2*1,5	m	101,0		
52	D.08.05.01	<i>Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych</i> * Ściek D-6 na ławie betonowej grub.10cm [odcinki G-H,I-J,K-L]	m	20,0		
RAZEM NETTO =						
VAT 22% =						
RAZEM BRUTTO =						

mgr inż. Anna Hanus-Dyrda
upr. bud. WZD-20-212/3/328/68