

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont ul. Spokojnej w Ustroniu Lipowcu

L.p.	Podstawa opisu	Spec.	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Razem
1	45233220-7		Roboty w zakresie nawierzchni dróg Remont ul. Spokojnej w Ustroniu. Długość odcinka 355 m.				
1.1	KNNR 0001 0111-0200	D-00.00.00	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla dróg w terenie pagorowatym lub górskim Obmiar: 0,355	km	0,355		
1.2	KNNR 0001 0102-0400	D-00.00.00	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia gęstego, powyżej 60 % powierzchni Obmiar: 0,005	ha	0,005		
1.3	KNNR 0001 0210-0100	D-04.01.01	Wykopy o głębokości do 3,0 m, oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15 m ³ , w gruncie kategorii I-III Obmiar: (5 + 5) * 0,8 * 1,0 + 3 = 11,000	m ³	11,000		
1.4	KNNR 0231 0816-0100	D-03.01.01	Rozebranie przepustów rurowych o średnicy 40 cm Obmiar: 3,000	m	3,000		
1.5	KNNR 0006 0605-0200	D-03.01.01	Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe betonowe Obmiar: 1,200	m ³	1,200		
1.6	KNNR 0004 1312-0400	D-03.01.01	Kanały z rur żelbetowych typu WIPRO łączonych na uszczelkę gumową - rurociąg z rur typu WIPRO o średnicy 500 mm. Obmiar: 5,000	m	5,000		
1.7	KNNR 0004 1312-0300	D-03.01.01	Kanały z rur żelbetowych typu WIPRO łączonych na uszczelkę gumową - rurociąg z rur typu WIPRO o średnicy 400 mm. Obmiar: 5,000	m	5,000		
1.8	KNNR 0006 0605-0400	D-03.01.01	Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm Obmiar: 2,000	szt.	2,000		
1.9	KNNR 0006 0605-0300	D-03.01.01	Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm Obmiar: 2,000	szt.	2,000		
1.10	KNNR 0010 0407-0100	D-03.01.01	Wykonanie ubezpieczeń płytami ażurowymi typu "krata" mała o wymiarach elementów 90x60x10 cm Obmiar: 10,000	m ²	10,000		
1.11	KNNR 0001 0317-0100	D-03.01.01	Zasypywanie wykopów ze skarpami w gruntach kategorii I, III, z przerzutem na odległość do 3 m, z zagęszczeniem Obmiar: 7,000	m ³	7,000		
1.12	KNNR 0006 0703-0100		Bariery ochronne stalowe jednostronne, masa 1 m barier 24,0 kg - zakończenia U Obmiar: 8,000	m	8,000		
1.13	KNNR 0001 0202-0400	D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, poj. łyżki 0,25 m ³ , z transportem urobku samochodami samowyładow. do 5 t, na odległość do 1 km, w gruncie kat. III Obmiar: (270 * 3,3 + 15) * 0,4 = 362,400	m ³	362,400		
1.14	KNNR 0001 0208-0201	D-04.01.01	Nakłady uzupełniające, za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładow. 5-10t, po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat. I-IV	m ³	362,400		

L.p.	Podstawa opisu	Spec.	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Razem
			Obmiar: 362,400				
1.15	KNNR 0006 0103-0300	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II do VI Obmiar: $270 * 3,3 + 15 = 906,000$	m2	906,000		
1.16	KNNR 0006 0106-0200	D-04.01.01	Ręczne zagęszczanie piaskiem warstw odcinających, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Obmiar: 906,000	m2	906,000		
1.17	KNNR 0006 0113-0200	D-04.04.02	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Obmiar: 906,000	m2	906,000		
1.18	KNNR 0006 0113-0500	D-04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Obmiar: $906 + 85 * 3,3 = 1\,186,500$	m2	1 186,500		
1.19	KNNR 0006 0108-0202	D-05.03.05	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno asfaltową, standard III, transport mieszanki samochodem samowyladowczym 5-10 t na odleg. 5 km Obmiar: $(270 * 3,2 + 15 + 85 * 3,2) * 0,065 = 74,815$	t	74,815		
1.20	KNNR 0006 0309-0201	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszank mineralno asfaltowych standard I, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodem samowylad. 5-10 t Obmiar: $355 * 3,2 + 15 = 1\,151,000$	m2	1 151,000		
1.21	KNNR 0006 1301-0700	D-06.06.01	Ręczne plantowanie poboczy, grubość ścinania do 10 cm Obmiar: 100,000	m2	100,000		
1.22	KNNR 0006 0113-0500	D-06.06.01	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - uzupełnienie poboczy Obmiar: 200,000	m2	200,000		
			Rozdział razem:				
			Wartość VAT [22,0%]:				
			Całkowita wartość rozdziału:				