

Przedmiar

MOST - UL.SANATORYJNA

Data:

Kody CPV: **45221119-9 Renowacja mostów**

Obiekt: REMONT GZYMSÓW MOSTU W CIĄGU UL. SANATORYJNEJ DŁ.
76,0 M

Zamawiający: **MIASTO USTRÓŃ**

Wartość kosztorysu:

Zamawiający

Wykonawca

Zbigniew Baniewicz
Upr. bud. ust. w spec. MOSTY nr 412/66
Upr. bud. ust. w spec. DROGI nr 36/69
Upr. bud. ust. w spec. DROGI nr 51/66
UL. STERNICZA 38/24
43-300 BIELSKO-BIALA

Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 ELEMENT					
1.1 KNR 233/110/1 (1) Wykonanie rusztowań podwieszonych	m2		~92,00		
1.2 KNR 233/110/3 Rozebranie rusztowań podwieszonych	m2		92,00		
1.3 KNR 401/211/3 Skucie nierówności betonu, głębokość do 5 cm, na ścianach lub podłogach - skucie skorodowanego betonu na gł. 3-4 cm	m2		~61,50		
1.4 KNR 404/809/1 Przecinanie poprzeczne piłką ręczną stali okrągłej, Fi do 10mm - wycinka skorodowanego zbrojenia z gzymsu	szt		200		
1.5 KNR 213/1009/2 Obsadzenie drobnych konstrukcji oraz okuć krawędzi, obsadzenie kotew na żywicy	szt		~1 200,00		
1.6 KNR 233/405/11 (1) Montaż zbrojenia, wsporniki i gzymsy, Fi do 8 mm, spawarka - zbrojenie z siatki zgrzewanej FI 8 mm	t		~0,22		
1.7 Wykonanie warstwy szczepnej zaprawą cementowo - polimerową - kalk. oparta o KNR K-11 tabl. 202/07	m2		61,50		
1.8 Reprofikacja ubytków betonu przez nakładanie warstwy zaprawy typu PCC grub. 1 cm na śred. grub. 5 cm - kalkk. oparta o KNR K-11 tabl. 202/05	m2		~357,50		
1.9 Wykonanie na gzymsie poza chodnikiem nawierzchni z żywicy o grub. 5 mm - kalk. własna	m2		~38,00		
1.10 Groszkowanie powierzchni betonu pozostałych gzymsów - kalk. oparta o KNR K tabl. 101/11	² 11 ?		~50,30		
1.11 Gruntowanie i dwukrotne malowanie betonu farbą akrylową powierzchni gzymsu - kalk. oparta o KNR K-11 tabl. 302/01-11	m2		~76,00		