

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
Demontaż				???
1 KNR 510/9920/1	Zeszyt 6 1993r. Demontaż mechaniczny słupów drewnianych oszczudlonych, słup pojedynczy do 10·m z ustojem R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	5		szt
2 KNR 510/9920/9	Zeszyt 6 1993r. Demontaż mechaniczny słupów drewnianych oszczudlonych, słup rozkracny do 10·m z ustojem R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	4		szt
3 KNR 510/9926/4	Zeszyt 7 1993r. Demontaż przewodów linii niskiego napięcia na słupach drewnianych z przeznaczeniem do ponownego montażu, z demontażem izolacji, przewody do 25·mm2 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,16		km
4 KNR 510/9926/5	Zeszyt 7 1993r. Demontaż przewodów linii niskiego napięcia na słupach drewnianych z przeznaczeniem do ponownego montażu, z demontażem izolacji, przewody 35-50·mm2 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	1,48		km
5 KNR 403/1144/10	Demontaż przewodów, przyłączy i przerzutów z samochodu specjalnego, długość przyłącza do 30·m, 4 przewody w przyłączy	2		kpl
6 KNR 403/1144/9	Demontaż przewodów, przyłączy i przerzutów z samochodu specjalnego, długość przyłącza do 30·m, 2 przewody w przyłączy	1		kpl
6 KNR 510/9937/4	Zeszyt 12 1993r. Demontaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi, 4x25·mm2, z udziałem podnośnika samochodowego R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	14		przyłąc
dostosowanie sieci rozdzielczej-kierunek ul. Sztwiertni				???
1 KNR 201/708/6 (1)	Wykopy mechaniczne dla słupów elektroenergetycznych, koparki przedsiębiorne, kategoria gruntu III, głębokość wykopu do 2,5·m, wraz z ręcznym zasypianiem, koparka 0.15·m3 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	4,8		m3
2 KNR 510/704/6	Montaż i mechaniczne stawianie słupów bliźniaczych, żurawiem samochodowym, 3 belki ustojowe R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	2		szt
3 KNR 5/903/1 (2)	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 10,5·m	2		słup
4 KNR 510/802/1	Montaż konstrukcji KTK na słupie leżącym, z 1 izolatorem R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	8		szt
5 KNR 510/802/3	Montaż trzonów kablakowych na słupie leżącym R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	8		szt
6 KNR 5/903/4 (1)	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, hak wieszakowy z uchwytem	6		szt
7 KNR 5/903/4 (1)	Montaż uchwytów dystansowych	22		szt
8 KNR 510/9937/4	Zeszyt 12 1993r. Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi, 4x25·mm2, z udziałem podnośnika samochodowego R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	1		przyłąc
9 KNR 510/904/1	Montaż mostków, rozłącznych, przewód do 70·mm2 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	16		szt
10 KNR 510/901/1	Montaż przewodów, rozciąganych ręcznie, do 50·mm2 - przewód z demontażu R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,35		km
11 KNR 510/9944/6 (1)	Zeszyt 8/9 1994r, Demontaż i ponowny montaż kabla na słupie RiS 1.7 R= 1,700 M= 1,000 S= 1,700	12		m
Rozbudowa oświetlenia				???