

Przedmiar

MOST - UL.SANATORYJNA

Data:

Kody CPV: **45221119-9 Renowacja mostów**

Obiekt: REMONT GZYMSÓW MOSTU W CIĄGU UL. SANATORYJNEJ DŁ.
76,0 M

Zamawiający: **MIASTO USTRÓŃ**

Wartość kosztorysu:

Zamawiający

Zbigniew Chmielewicz

Upr. bud. nr 412/66 spec. MOSTY
Upr. bud. nr 36/69 spec. DROGI
Upr. bud. nr 51/66 spec. DROGI
43-300 BIELSKO-BIAŁA

Przedmiar

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 ELEMENT			
1.1 Wykonanie rusztowań podwieszonych 46,0*2*1,0 = 92,0	~92,00		m2
92,0			
1.2 Rozebranie rusztowań podwieszonych	92,00		m2
1.3 Skucie nierówności betonu, głębokość do 5 cm, na ścianach lub podłogach - skucie skorodowanego betonu na gł. 3-4 cm 58,0*0,5+65,0*0,5 = 61,5	~61,50		m2
61,5			
1.4 Przecinanie poprzeczne piłką ręczną stali okrągłej, Fi do 10mm - wycinka skorodowanego zbrojenia z gzymsu	200		szt
1.5 Obsadzenie drobnych konstrukcji oraz okuć krawędzi, obsadzenie kotew na żywicy 60,0*20 = 1 200,0	~1 200,00		szt
1 200,0			
1.6 Montaż zbrojenia, wsporniki i gzymsy, Fi do 8 mm, spawarka - zbrojenie z siatki zgrzewanej FI 8 mm 60,0*0,45*0,008 = 0,216	~0,22		t
0,216			
1.7 Wykonanie warstwy szczepnej zaprawą cementowo - polimerową - kalk. oparta o KNR K-11 tabl. 202/07	61,50		m2
1.8 Reprofikacja ubytków betonu przez nakładanie warstwy zaprawy typu PCC na śred. grub. 5 cm - kalk. oparta o KNR K-11 tabl. 202/05 61,5+10,0 = 71,5	~71,50		m2
71,5			
1.9 Wykonanie na gzymsie poza chodnikiem nawierzchni z żywic o grub. 5 mm - kalk. własna 76,0*2*0,25 = 38,0	~38,00		m2
38,0			
1.10 Groszkowanie powierzchni betonu pozostałych gzymsów - kalk. oparta o KNR K tabl. 101/11 75,0*2*0,25+20,0*0,4+12,0* 0,4 = 50,3	~50,30		m2
50,3			
1.11 Gruntowanie i dwukrotne malowanie betonu farbą akrylową powierzchni gzymsu - kalk. oparta o KNR K-11 tabl. 302/01-11 76,0*2*0,5 = 76,0	~76,00		m2
76,0			

Zbigniew Baniewicz

Upr.bud.wpk.w spz. MOSTY : 412/66

Upr.bud.proj.w spec. DROGI nr 50/69

Upr.bud.wpk.w spz. DROGI nr 51/66

UL. STERNICZA 38/24

43-300 BIELSKO-BIALA

Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 ELEMENT					
1.1 KNR 233/110/1 (1) Wykonanie rusztowań podwieszonych	m2		~92,00		
1.2 KNR 233/110/3 Rozebranie rusztowań podwieszonych	m2		92,00		
1.3 KNR 401/211/3 Skucie nierówności betonu, głębokość do 5·cm, na ścianach lub podłogach - skucie skorodowanego betonu na gł. 3-4 cm	m2		~61,50		
1.4 KNR 404/809/1 Przecinanie poprzeczne piłką ręczną stali okrągłej, Fi do 10mm - wycinka skorodowanego zbrojenia z gzymsu	szt		200		
1.5 KNR 213/1009/2 Obsadzenie drobnych konstrukcji oraz okuć krawędzi, obsadzenie kotew na żywicy	szt		~1 200,00		
1.6 KNR 233/405/11 (1) Montaż zbrojenia, wsporniki i gzymsy, Fi·do 8 mm, spawarka - zbrojenie z siatki zgrzewanej FI 8 mm	t		~0,22		
1.7 Wykonanie warstwy szpempnej zaprawą cementowo - polimerową - kalk. oparta o KNR K-11 tabl. 202/07	m2		61,50		
1.8 Reprofikacja ubytków betonu przez nakładanie warstwy zaprawy typu PCC na śred. grub. 5 cm - kalk. oparta o KNR K-11 tabl. 202/05	m2		~71,50		
1.9 Wykonanie na gzymsie poza chodnikiem nawierzchni z żywicy o grub. 5 mm - kalk. własna	m2		~38,00		
1.10 Groszkowanie powierzchni betonu pozostałych gzymsów - kalk. oparta o KNR K tabl. 101/11	m2		~50,30		
1.11 Gruntowanie i dwukrotne malowanie betonu farbą akrylową powierzchni gzymsu - kalk. oparta o KNR K-11 tabl. 302/01-11	m2		~76,00		