

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

NAZWA INWESTYCJI : SIEĆ WODOCIĄGOWA WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI
ADRES INWESTYCJI : 43-450 USTROŃ (rejon ul. Źródlanej)
INWESTOR : MIASTO USTROŃ
ADRES INWESTORA : 43-450 USTROŃ, RYNEK 1
BRANŻA : INŻYNIERYJNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jerzy Gaudy
AUTOR PROJEKTU : mgr inż. Lidia Poniątkowska
DATA OPRACOWANIA : 07.08.2006

KOSZTORYSOWAŁ mgr inż. Jerzy Gaudy
KOSZTORYSOWANIE ROBÓT
BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH
Zaśw. Nr OKK-116/4/96 z 10. 12. 1996 r.

Data opracowania
07.08.2006

INWESTOR:

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
WODOCIĄG WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI							
1		4510000 0-8	Przygotowanie terenu pod budowę, roboty ziemne i odtwo- rzeniowe				
1 d.1	SST-02	kalk. włas- na	Pomiary geodezyjne z przygotowaniem dokumentacji odbiorczej i naniesieniem na mapy	m	1277,00		
2 d.1	SST-02	kalk. włas- na	Zdjęcie ziemi urodzajnej (humusu) o gr. 15 cm	m ²	1021,60		
3 d.1	SST-02	kalk. włas- na	Wykopy mechaniczne [80%] i ręczne [20%] pod rurociągi w gruncie IV i V kat.	m ³	1480,28		
4 d.1	SST-02	kalk. włas- na	Ażurowe zabezpieczenie ścian wyko- pów wypraskami	m ²	638,50		
5 d.1	SST-02	kalk. włas- na	Przeciski, przewiertu pod drogami z ru- rą ochronną fi 160	m	47,00		
6 d.1	SST-02	kalk. włas- na	Przeciski, przewiertu pod drogami z ru- rą ochronną fi 80	m	4,00		
7 d.1	SST-02	kalk. włas- na	Zasypanie wykopów	m ³	1233,88		
8 d.1	SST-02	kalk. włas- na	Usunięcie nadmiaru gruntu z odwozem do 2 km	m ³	399,66		
2		4523130 0-8	Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów				
9 d.2	SST-02	kalk. włas- na	Włączenie do sieci wodociągowej 110 mm PE poprzez opaskę uniwersalną HAWLE o połączeniach kołnierзовych 100 mm i zasuwę HAWLE 100 mm	kpl	1,00		
10 d.2	SST-02	kalk. włas- na	Wodociąg z rur PE 100 SDR 17 o śred- nicy 110 mm łączonych metodą zgrze- wania czołowego - (kolana na sieci). Rurociąg wraz z podsypką z piasku gr. 15 cm i obsypką gr. 20 cm (ponad ru- rociągiem) oraz oznakowaniem trasy	m	680,00		
11 d.2	SST-02	kalk. włas- na	Rozwidlenie sieci z rur PE 100 SDR 17 śr. 110 mm - trójnik elektroporowy + 2x zasuwa HAWLE	kpl	1,00		
12 d.2	SST-02	kalk. włas- na	Hydranty nadziemne HAWLE H4 dn=80 mm, nr kat. 5051 z zasuwą HAWLE typ "E", nr kat. 4000	kpl	4,00		
13 d.2	SST-02	kalk. włas- na	Dodatkowe zasuwy HAWLE Dn=100 mm na sieci	kpl	2,00		
14 d.2	SST-02	kalk. włas- na	Wodociąg z rur PE 100 SDR 17 DN=50 mm, wraz z podsypką [gr. 15 cm] i ob- sypką [gr. 20 cm - ponad rurociągiem] z piasku oraz oznakowaniem trasy	m	73,00		

Lp.	Nr spec.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
15 d.2	SST-02	kalk. włas- na	Wodociąg z rur PE 100 SDR 17 DN=40 mm, wraz z podsypką [gr. 15 cm] i ob- sypką [gr. 20 cm - ponad rurociągami] z piasku oraz oznakowaniem trasy	m	524,00		
16 d.2	SST-02	kalk. włas- na	Przyłącza (bez rurociągów - ujęte wcze- niej) z zasuwami HAWLE DN=40 mm oraz studzienką wodomierzową - sieć o DN=110 mm	kpl	3,00		
17 d.2	SST-02	kalk. włas- na	Przyłącza (bez rurociągów - ujęte wcze- niej) z zasuwami HAWLE DN=40 mm oraz studzienką wodomierzową - sieć o DN=50 mm	kpl	1,00		
18 d.2	SST-02	kalk. włas- na	Przyłącza (bez rurociągów - ujęte wcze- niej) z zasuwami HAWLE DN=40 mm i podejściami do wodomierza w domach - sieć 110 mm	kpl	11,00		
19 d.2	SST-02	kalk. włas- na	Przyłącza (bez rurociągów - ujęte wcze- niej) z zasuwami HAWLE DN=40 mm i podejściami do wodomierza w domach - sieć 50 mm	kpl	2,00		
20 d.2	SST-01	kalk. włas- na	Zestaw hydroforowy - wg dokumentacji i oferty	kpl	1,00		
3		4521000 0-2	Roboty budowlane w zakresie budowy pompowni				
21 d.3	SST-01	kalk. włas- na	Wykopy fundamentowe	m ³	33,00		
22 d.3	SST-01	kalk. włas- na	Żelbetowe ławy fundamentowe [25x30 cm], [B-20]	m ³	1,58		
23 d.3	SST-01	kalk. włas- na	Betonowe ściany fundamentowe gr. 25 cm ocieplone styropianem o gr. 8 cm i zaizolowane folią kubelkową	m ²	25,20		
24 d.3	SST-01	kalk. włas- na	Zasypywanie wykopów	m ³	25,43		
25 d.3	SST-01	kalk. włas- na	Odwóz nadmiaru gruntu na odl. 5 km	m ³	7,57		
26 d.3	SST-01	kalk. włas- na	Podłoże gruntowe pod posadzkę ce- mentową - tłuczeń ceglany i ubity żwir (gr. 44 cm) + chudy beton (gr. 8 cm)	m ²	24,00		
27 d.3	SST-01	kalk. włas- na	Izolacja z papy termozgrzewalnej	m ²	29,25		
28 d.3	SST-01	kalk. włas- na	Ściany murowane c cegły o gr. 25 cm + tynk wewn. cementowo-wapienny + ocieplenie styropianem gr. 10 cm + tynk strukturalny	m ²	59,42		
29 d.3	SST-01	kalk. włas- na	Żelbetowy wieniec	m ³	0,65		

Lp.	Nr spec.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
30	SST-01 d.3	kalk. własna	Konstrukcja drewniana dachu + pokrycie gontem bitumicznym na pełnym deskowaniu z izolacją folią wiatrową	m ²	51,26		
31	SST-01 d.3	kalk. własna	Rynny półokrągłe z PCW 80	m	14,20		
32	SST-01 d.3	kalk. własna	Rury spustowe z PCV	m	5,74		
33	SST-01 d.3	kalk. własna	Strop z płyt g-k na ruszcie ocieplony wełną mineralną gr. 14 cm	m ²	28,42		
34	SST-01 d.3	kalk. własna	Posadzka cementowa gr. 5 cm	m ²	24,00		
35	SST-01 d.3	kalk. własna	Brama stalowa ocieplona	m ²	2,80		
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: