

Przedmiar robót FIDIC

Lp.	Nr specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
			Ilość	nazwa		
1	2	3	4	5	6	7
1	SST-01 SST-02	Rusztowanie				
1	SST-01 SST-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m + czas pracy wg założeń szczegółowych (pkt. 5.15) rozdziału 16 KNR 2-02	902,63	m2		
2	SST-01 SST-02	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	902,63	m2		
3	SST-01 SST-02	Oslony okien folią polietylową	118,80	m2		
4	SST-01 SST-02	Zabezpieczenie wyremontowanego dachu podczas wykonywanych robót	1,00	kpl		
					Razem:	
2	SST-01	Roboty rozbiórkowe				
5	SST-01	Demontaż napisów: Miejski Dom Kultury, restaurant, reklamy piwa, anteny satelitarnej, tablic, tablicy ogłoszeniowej, tablicy świetlnej MDK itp. do ponownego zabudowania	1,00	kpl		
6	SST-01	Demontaż instalacji świetlnej na ścianie	1,00	kpl		
7	SST-01	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wsporników stalowych	3,00	szt		
8	SST-01	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych mocowanych na wspornikach na ścianie. Pręt w ciągu pionowym, przewód o przekroju do 120 mm2	22,60	m		
9	SST-01	Demontaż rynien z PCW do ponownego montażu	133,50	m		
10	SST-01	Demontaż rur spustowych z PCW do ponownego montażu	62,40	m		
11	SST-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ognio- wych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	26,12	m2		
12	SST-02	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach	217,93	m2		
13	SST-02	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach	193,51	m2		
					Razem:	
3	SST-01	Wywiezienie i utylizacja gruzu				
14	SST-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	12,35	m3		
15	SST-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	111,15	m3		
16	SST-01	Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisku	12,35	m3		
					Razem:	

4	SST-01 SST-02 SST-03	Roboty nowe				
17	SST-02	Wykucie starych spoj z oczyszczeniem murów gładkich z cegły ceramicznej	376,80	m2		
18	SST-02	Czyszczenie ściernie filarów, pilastrów, gzymsów i attyk	34,64	m2		
19	SST-01 SST-02	Przemurowanie ciągle pęknięć przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, pęknięcie głębokości 1 cegły	22,80	m		
20	SST-01	Różne obróbki z blachy ocynkowanej, powlekanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm	12,67	m2		
21	SST-01	Różne obróbki z blachy ocynkowanej, powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	13,81	m2		
22	SST-02	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych na ścianach zaprawą cementową	411,44	m2		
23	SST-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III ścian, loggii, balkonów, podłóż z cegły, pustaków, powierzchnia w jednym miejscu do 1 m2	36,66	m2		
24	SST-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III ścian, loggii, balkonów, podłóż z cegły, pustaków, powierzchnia w jednym miejscu do 2 m2	91,64	m2		
25	SST-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III ścian, loggii, balkonów, podłóż z cegły, pustaków, powierzchnia w jednym miejscu do 5 m2 i ponad 5 m2	178,23	m2		
26	SST-02	Tynki zewnętrzne profili ciagnionych z zaprawy z przygotowaniem zaprawy. Profile ciagnione zwykle o szerokości do 20 cm - gzymsy	6,11	m		
27	SST-02	Tynki zewnętrzne profili ciagnionych z zaprawy z przygotowaniem zaprawy. Profile ciagnione zwykle o szerokości do 25 cm - gzymsy	5,14	m		
28	SST-02	Tynki zewnętrzne profili ciagnionych z zaprawy z przygotowaniem zaprawy. Profile ciagnione zwykle o szerokości do 30 cm - gzymsy	15,15	m		
29	SST-02	Tynki zewnętrzne profili ciagnionych z zaprawy z przygotowaniem zaprawy. Profile ciagnione zwykle o szerokości do 35 cm - gzymsy	1,38	m		
30	SST-02	Tynki zewnętrzne profili ciagnionych z zaprawy z przygotowaniem zaprawy. Profile ciagnione zwykle o szerokości do 40 cm - gzymsy	37,10	m		
31	SST-02	Tynki zewnętrzne profili ciagnionych z zaprawy z przygotowaniem zaprawy. Dodatek za każde dalsze 5 cm rozwinięcia ponad 40 cm - gzymsy, krotność 2	2,75	m		
32	SST-02	Tynki zewnętrzne profili ciagnionych z zaprawy z przygotowaniem zaprawy. Dodatek za każde dalsze 5 cm rozwinięcia ponad 40 cm - gzymsy, krotność 7	34,35	m		
33	SST-02	Przygotowanie starego podłóża poprzez oczyszczenie mechaniczne	482,36	m2		

34	SST-02	Tynki zwykłe II kategorii wykonane ręcznie, na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych balkonów, loggii - w celu zwiększenia przyczepności	610,95	m2		
35	SST-02	Tynki szlachetne nakrapiane wykonane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, balkonów, loggii - terrabona w kolorze wg koloratora NCS nr S 1010-Y 20R	610,95	m2		
36	SST-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III ścian, loggii, balkonów, podłóża z cegły, pustaków	71,32	m2		
37	SST-01	Wykonanie izolacji z zaprawy wodoszczelnej Ceresit CR 65 na odsadźce cokołu od lica ściany	3,80	m2		
38	SST-01	Wykonanie izolacji grzybobójczej z Ceresitu CT 99 na cokole	67,52	m2		
39	SST-02	Tynki szlachetne nakrapiane wykonane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, balkonów, loggii - terrabona w kolorze wg koloratora NCS nr S 2005-Y 10R	71,32	m2		
40	SST-03	Malowanie farbą elewacyjną Sigma - Sigmatex Superlatex - kolor wg koloratora NCS nr S 0505-G 80Y	216,31	m2		
41	SST-03	Dwukrotne malowanie farbą ftalową nawierzchniową krat z prętów prostych	5,02	m2		
42	SST-01	Montaż rynien z PCW uprzednio zdemontowanych	133,50	m		
43	SST-01	Montaż rur spustowych z PCW uprzednio zdemontowanych	62,40	m		
44	SST-01	Montaż uprzednio zdemontowanych zwodów pionowych naprężanych z pręta o średnicy do 10 mm na ścianie	22,60	m		
45	SST-01	Montaż napisów: Miejski Dom Kultury, restaurant, reklamy piwa, anteny satelitarnej, tablic, tablicy ogłoszeniowej, tablicy świetlnej MDK itp. w miejscach uprzedniej lokalizacji	1,00	kpl		
46	SST-01	Ręczne wykonywanie koryt . Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-II	30,11	m2		
47	SST-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	44,50	m		
48	SST-01	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	21,51	m2		
					Razem:	
					Ogółem:	