

1

USTROS-1.KST

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp	Podst	Opis i wyliczenia	j.m	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0109-05	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha		
		0,050	ha	0.050	
				RAZEM	0.050
2	KNR 2-01 0111-03	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) ze spalaniem na miejscu	m2		
		500,000	m2	500.000	
				RAZEM	500.000
3	KNR 2-01 0106-07	Ręczne karczowanie pni (śr. 66-75cm)	szt.		
		15,000	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
4	KNR 2-25 0418-01	Słupki ograniczające z liną - budowa	szt.		
		15,000	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
5	KNR 2-01 0506-02	Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gr.kat.IV	m2		
		227,200	m2	227.200	
				RAZEM	227.200
6	KNR 2-01 0420-01	Grodzie drewniano-ziemne wys. 1.5 m ze ściankami z kieszek faszynowych	m		
		142,000	m	142.000	
				RAZEM	142.000
7	KNR 2-01 0520-01	Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi	m2		
		227,000	m2	227.000	
				RAZEM	227.000
8	KNR 2-01 0311-02	Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.III)	m3		
		5,680	m3	5.680	
				RAZEM	5.680
9	KNR 2-02 0238-01	Ściany oporowe żelbet.- podstawa ściany prostokątna o stopie płaskiej	m3		
		1,125	m3	1.125	
				RAZEM	1.125
10	KNR 2-02 0239-04	Ściany oporowe żelbet.(część pionowa) o wys.do 3m i przekroju prostokątnym gr.do 25cm	m3		
		1,3125	m3	1.313	
				RAZEM	1.313
11	KNR 2-02 1908-03	Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze pręty ze stali gładkiej/zebrowanej o śr. 12/10 mm	t		
		0,250	t	0.250	
				RAZEM	0.250
12	KNR 4-01 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5 m w gr.kat. III	m3		
		1,125	m3	1.125	
				RAZEM	1.125

2

Lp	Podst	Opis i wyliczenia	j.m	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 1403-06	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu 400,00	m m	 400.000	
				RAZEM	400.000
2	KNR 2-21 0112-01	Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie niezadrzewionym 800,00	m2 m2	 800.000	
				RAZEM	800.000

Książka Przedmiarów/Obmiarów

1	KSNR 6 1302-02-040 Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp, grubość namułu 20 cm	150,000 m
2	KSNR 6 0205-01-050 Nawierzchnie z brukowca, z kamienia narzutowego o wymiarach 16-20 cm	43,500 m ²
3	1. 30*1+3*1,5*3 KSNR 10 0301-01-060 Różne konstrukcje drewniane bez wrębów z łat	43,500 1,500 m ³
4	KSNR 10 0501-06-040 Wykonanie z brzegu płotków faszynowych o wysokości 80 cm w gruntach kat.IV	110,000 m
5	KSNR 6 1302-06-040 Czyszczenie przepustów o średnicy 1,0 lub 1,25 m, grubość namułu w cm do 50% jego średnicy	2,000 m
6	KSNR 6 0609-04-050 Ścieki uliczne z kamienia narzutowego, na podsypce cementowo-piaskowej	2,000 m ²
7	KNR 2-18 0208-02-040 Rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego /PE/ o średnicy zewnętrznej 90 mm łączone metodą zgrzewania	3,700 m
8	KSNR 10 1504-03-050 Ubezpieczenia przy syfonach Sn-1 i Sn-2, narzut z kamienia (przez analogie)	2,000 m ²
9	KNR 2-23 0501-01-020 Montaż elementów widowni, stojaki prefabrykowane żelbetowe	2,000 szt
10	KNR 2-21 0607-02-040 Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych z obudową drewnianą siedzeniową	2,000 m

4

Książka Przedmiarów/Obmiarów

1	KSNR 6 1302-02-040 Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp, grubość namułu 20 cm	219,000 m
2	1. 21+25+40+53+80 KSNR 1 0409-01-050 Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi	219,000 24,000 m ²
3	1. 1,2*10+1,2*10 KSNR 6 1302-06-040 Czyszczenie przepustów o średnicy 1,0 lub 1,25 m, grubość namułu w cm do 50% jego średnicy	24,000 15,500 m
4	1. 10+5,5 KNR 2-21 0102-07-060 Wywiezienie namulów i zanieczyszczeń roślinnych samochodami. Odległość wywozu do 1 km	15,500 48,450 m ³
5	1. 219*1*0,2+15,5*3*1 KNR 2-21 0102-08-060 Wywiezienie namulów i zanieczyszczeń roślinnych samochodami. Odległość wywozu za dalsze 0,5 km	48,450 387,600 m ³
	1. 48,45 2. 3. Suma 4. Przeniesienie pomnożone 5. 8	48,450 ----- 48,450
6	KNR 2-21 0112-02-050 Koszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie zadrzewionym	387,600 1 200,000 m ²
7	1. 200*2*3 KNR 2-01 0102-01-020 Ręczne karczowanie drzew o średnicy 10-15 cm.	1 200,000 3,000 szt
8	KNR 2-01 0109-03-052 Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich zagajników.	0,012 ha
9	1. 30*2*2/10000 KNR 2-01 0110-02-164 Wywożenie karpiny. Transport na odległość do 2 km.	0,012 3,000 m-p
10	KNR 2-01 0110-03-164 Wywożenie gałęzi. Transport na odległość do 2 km.	10,000 m-p

5

SKAL.KST

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp	Podst	Opis i wyliczenia	j.m	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 1404-06	Oczyszczenie przepustów o śr. 1.50 m z namułu pod drogą	m		
		11,00	m	11.000	
				RAZEM	11.000
2	KNR 2-31 1403-02	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 20 cm bez naruszania skarp rowu	m		
		80,00	m	80.000	
				RAZEM	80.000

Książka Przedmiarów/Obmiarów

1	KSNR 6 1302-02-040 Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp, grubość namułu 20 cm	73,000 m
2	KSNR 6 1302-06-040 Czyszczenie przepustów o średnicy 1,0 lub 1,25 m, grubość namułu w cm do 50% jego średnicy	9,000 m
3	KNR 4-011 0211-01-050 Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	1,000 m ²
4	KNR 4-011 0211-10-020 Wykucie otworów i obsadzenie kołków drewnianych (przez analogię stalowych)	10,000 szt
5	KNR 4-011 0203-05-060 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych zbrojonych z betonu monolitycznego ścian	0,500 m ³
6	KNR 2-01 0101-01-020 Mechaniczne karczowanie drzew o średnicy 10-15 cm. Cięcie drewna piłą mechaniczną.	10,000 szt
7	KNR 2-01 0109-03-052 Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich zagajników.	0,042 ha
8	1. 70*3*2/10000 KNR 2-01 0110-03-164 Wywożenie gałęzi. Transport na odległość do 2 km.	0,042 20,000 m-p