



Lp	Podst	Opis i wyliczenia	j.m	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0109-05	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha		
		0,050	ha	0.050	
				RAZEM	0.050
2	KNR 2-01 0111-03	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) ze spalaniem na miejscu	m2		
		500,000	m2	500.000	
				RAZEM	500.000
3	KNR 2-01 0106-07	Ręczne karczowanie pni (śr.66-75cm)	szt.		
		15,000	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
4	KNR 2-25 0418-01	Słupki ograniczające z liną - budowa	szt.		
		15,000	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
5	KNR 2-01 0506-02	Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gr.kat.IV	m2		
		227,200	m2	227.200	
				RAZEM	227.200
6	KNR 2-01 0420-01	Grodzie drewniano-ziemne wys. 1.5 m ze ściankami z kieszek faszynowych - demontaż analogia	m		
		142,000	m	142.000	
				RAZEM	142.000
7	KNR 2-01 0520-01	Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi	m2		
		227,000	m2	227.000	
				RAZEM	227.000
8	KNR 2-01 0311-02	Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.III)	m3		
		5,680	m3	5.680	
				RAZEM	5.680
9	KNR 2-02 0238-01	Ściany oporowe żelbet.- podstawa ściany prostokątna o stopie płaskiej	m3		
		1,125	m3	1.125	
				RAZEM	1.125
10	KNR 2-02 0239-04	Ściany oporowe żelbet.(część pionowa) o wys.do 3m i przekroju prostokątnym gr.do 25cm	m3		
		1,3125	m3	1.313	
				RAZEM	1.313
11	KNR 2-02 1908-03	Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze pręty ze stali gładkiej/zebrowanej o śr. 12/10 mm	t		
		0,250	t	0.250	
				RAZEM	0.250
12	KNR 4-01 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5 m w gr.kat. III	m3		
		1,125	m3	1.125	
				RAZEM	1.125