

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont chodnika w Ustroniu Jaszowcu

L.p.	Podstawa opisu	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Razem
1	45233222-1	Roboty w zakresie chodników Remont chodnika w Ustroniu Jaszowcu dł 331 m				
1.1	KNNR 0006 0805-0600	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, na podsypce piaskowej Obmiar: $297,5 * 1,5 + 30 * 3,0 = 536,250$	m2	536,250		
1.2	KNNR 0006 0805-0200	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych grubości 15 cm, spoiny wypełnione piaskiem Obmiar: 6,000	m2	6,000		
1.3	KNNR 0006 0806-0100	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej Obmiar: 335,000	m	335,000		
1.4	KNNR 0006 0806-0800	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm, na podsypce piaskowej Obmiar: 300,000	m	300,000		
1.5	KNR 0401 0108-0900	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km Obmiar: $536 * 0,07 + 6 * 0,15 + 335 * 0,15 * 0,3 + 300 * 0,08 * 0,25 = 59,495$	m3	59,495		
1.6	KNR 0401 0108-1000	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - dalsze 4 km Obmiar: 50,000 Krotność: 4,00	m3	50,000		
1.7	KNNR 0001 0202-0200	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, poj. łyżki 0,15 m3, z transportem urobku samochodami samowylad.do 5 t, na odległość do 1 km, w gruncie kat. III Obmiar: $250 * 1,5 * 0,16 + 45 * 1,5 * 0,1 + 30 * 3,0 * 0,1 = 75,750$	m3	75,750		
1.8	KNNR 0001 0208-0200	Nakłady uzupełniające, za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowylad. -5t, po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat. I-IV - dalsze 4 km Obmiar: 75,750 Krotność: 4,00	m3	75,750		
1.9	KNR 0231 0401-0400	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm, kategoria gruntu III, IV Obmiar: 330,000	m	330,000		
1.10	KNR 0231 0401-0200	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm, kategoria gruntu III, IV Obmiar: 250,000	m	250,000		
1.11	KNR 0231 0402-0400	Ławy pod krawężniki z betonu z oporem Obmiar: $340 * 0,05 + 330 * 0,02 = 23,600$	m3	23,600		
1.12	KNR 0231 0403-0300	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo piaskowej Obmiar: 340,000	m	340,000		
1.13	KNR 0231 0407-0500	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Obmiar: 330,000	m	330,000		
1.14	KNNR 0006 0103-0100	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, w gruntach kategorii II do IV Obmiar: $301,5 * 1,5 + 30 * 3,0 = 542,250$	m2	542,250		

L.p.	Podstawa opisu	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Razem
1.15	KNNR 0006 0113-0600	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Obmiar: 542,250	m2	542,250		
1.16	KNNR 0006 0502-0200	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo piaskowej spoiny wypełniane piaskiem - wstawka z kostki kolorowej Obmiar: $542,25 - 14 * 1,5 = 521,250$	m2	521,250		
1.17	KNNR 0006 0502-0301	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolorowej, układane na podsypce cementowo piaskowej spoiny wypełniane piaskiem Obmiar: 21,000	m2	21,000		
1.18	KNNR 0006 0108-0100	Ręczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno asfaltową, Obmiar: $75 * 0,25 * 0,15 = 2,813$	t	2,813		
1.19	KNR 0231 1207-0600	Remonty cząstkowe chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem Obmiar: $25+12,5+20 = 57,500$	m2	57,500		
		Rozdział razem:				
		Wartość VAT [22,0%]:				
		Całkowita wartość rozdziału:				