

KOSZTORYS OFERTOWY

Droga dojazdowa do ul. Skowronków

L.p.	Podstawa opisu	Spec.	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Razem
1	45233124-4		Drogi dojazdowe				
			Remont drogi dojazdowej do ul. Skowronków w Ustroniu				
1.1	KNNR 0001 0111-0200	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla dróg w terenie pagorowatym lub górskim Obmiar: $0,600 = 0,600$	km	0,600		
1.2	KNNR 0001 0202-0200	D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, poj. łyżki 0,15 m ³ , z transportem urobku samochodami samowylad. do 5 t, na odległość do 1 km, w gruncie kat. III - wykonanie koryta Obmiar: $280 * 0,5 * 0,35 + 85 * 3,0 * 0,35 + 280 * 1,0 * 0,1 + 55 * 3,0 * 0,25 + 115 * 0,25 * 0,5 + 115 * 1,0 * 0,1 + 50 * 3,0 * 0,2 = 263,375$	m ³	263,375		
1.3	KNNR 0001 0208-0200	D-04.01.01	Nakłady uzupełniające, za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowylad. - 5t, po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat. I-IV - na dalsze 4 km Obmiar: 263,375	m ³	263,375		
1.4	KNNR 0006 0103-0100	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, w gruntach kategorii II do IV Obmiar: $280 * 0,5 + 55 * 3,0 + 115 * 0,5 + 50 * 3,0 + 85 * 3,0 = 767,500$	m ²	767,500		
1.5	KNNR 0006 0104-0100	D-04.01.01	Mechaniczne zagęszczanie warstwy odsączającej, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 użyciu walca wibracyjnego Obmiar: 767,500	m ²	767,500		
1.6	KNNR 0006 0113-0200	D-04.04.00	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Obmiar: 767,500	m ²	767,500		
1.7	KNNR 0006 0113-0600	D-04.04.04	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Obmiar: $280 * 2,5 + 115 * 2,5 = 987,500$	m ²	987,500		
1.8	KNNR 0006 0204-0500	D-04.04.04	Górna warstwa przy nawierzchniach z kamienia tłuczonego, grubość warstwy po uwalowaniu 10 cm Obmiar: $280 * 3,0 + 85 * 3,0 + 55 * 3,0 + 115 * 3,0 + 10 * 3,0 + 50 * 3,0 = 1\,785,000$	m ²	1 785,000		
1.9	KNNR 0006 0113-0500	D-04.04.04	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - uzupełnienie poboczy Obmiar: 250,000	m ²	250,000		
1.10	KNNR 0004 1308-0500		Kanały z rur PVC łączone na wcisk - rurociągi z PVC o średnicy zewnętrznej 315 mm - przepusty. Obmiar: 8,000	m	8,000		
1.11	KNNR 0001 0104-1200		Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, średnica pni 26-35 cm, grunt kategorii III-IV Obmiar: 9,000	szt.	9,000		
1.12	KNNR 0231 0818-0400		Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach. Obmiar: 6,000	m	6,000		
			Rozdział razem:				
			Wartość VAT [22,0%]:				
			Całkowita wartość rozdziału:				