

REMONT DACHÓW BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W USTRONIU
PRZY ul CIESZYŃSKIEJ 7; ul 3 MAJA 16; ul SZPITALNEJ 33


PRZEDMIAR PRAC

Data wrzesień 2006r

Inwestor: WYDZIAŁ MIESZKANIOWY URZĄDU MIASTA W USTRONIU

Kod CPV 45211000-9 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów
jednorodzinnych

wykonał: mgr inż. Tomasz Sołowski


mgr inż. Tomasz Sołowski
Upr. bud. UAN-VI-1227/100/60
43-300 BIELSKO-BIAŁA
ul. Młyńska 72/9 – Tel. 283-27

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW


Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Renowacja pokrycia dachowego - ul. Cieszyńska 7					
1	KNR 2-25	Słupki ograniczające z liną - budowa	szt.		
d.1	0418-01	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
2	KNR 4-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 0.10 m2	szt.		
d.1	0519-02	28	szt.	28.000	
				RAZEM	28.000
3	KNR 4-01	Posmarowanie powierzchni dachu abizolem 'D' / izoplast K/ z zakitowaniem uszko-	m ²		
d.1	0518-05	dzeń 6.8*35.2*2	m ²	478.720	
				RAZEM	478.720
4	KNR 2-25	Słupki ograniczające z liną - rozebranie	szt.		
d.1	0418-02	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
2 Renowacja pokrycia dachowego - ul. 3 Maja 16					
5	KNR 2-25	Słupki ograniczające z liną - budowa	szt.		
d.2	0418-01	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
6	KNR 4-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 0.10 m2	szt.		
d.2	0519-02	28	szt.	28.000	
				RAZEM	28.000
7	KNR 4-01	Posmarowanie powierzchni dachu abizolem 'D' / izoplast K/ z zakitowaniem uszko-	m ²		
d.2	0518-05	dzeń 28.5*18.5	m ²	527.250	
				RAZEM	527.250
8	KNR 2-25	Słupki ograniczające z liną - rozebranie	szt.		
d.2	0418-02	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
3 Remont dachu - Ustroń ul Szpitalna 33 - górny dach					
9	KNR 2-25	Słupki ograniczające z liną - budowa	szt.		
d.3	0418-01	16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
10	KNR 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie 10 m	m ²		
d.3	1612-04	15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
11	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.3	0535-04	11.3+11.3+6.8+6.8	m	36.200	
				RAZEM	36.200
12	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		
d.3	0535-05	10+10+8+8	m	36.000	
				RAZEM	36.000
13	KNR-W 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²		
d.3	0518-04	76.84	m ²	76.840	
				RAZEM	76.840
14	KNR-W 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m ²		
d.3	0518-05	76.84	m ²	76.840	
				RAZEM	76.840
15	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów	m ²		
d.3	0535-08	itp. z blachy nie nadającej się do użytku (2*11.3+2*6.8)*0.4	m ²	14.480	
				RAZEM	14.480
16	KNR 4-01	Wymiana deskowania z desek o grub. 25 mm na styk	m ²		
d.3	0414-02	30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
17	KNR 4-01	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparata-	m ²		
d.3	0628-01	mi olejowymi 76.84	m ²	76.840	
				RAZEM	76.840

KSIAŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-02 d.3 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo - papa zgrzewal- na podkładowa 76.84	m ² m ²	 76.840	 76.840
				RAZEM	76.840
19	KNR 2-02 d.3 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo - papa zgrzewal- na nawierzchniowa 76.84	m ² m ²	 76.840	 76.840
				RAZEM	76.840
20	NNRNKB d.3 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 14.48	m ² m ²	 14.480	 14.480
				RAZEM	14.480
21	KNR 4-01 d.3 0530-03	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy z cy- nku o szer.do 25 cm 2	m ² m ²	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
22	KNR 4-01 d.3 1109-02	Uszczelnienie kitem dekarским obróbek kominów 2	m ² m ²	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
23	KNR-W 2-02 d.3 0524-01	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm 37.20	m m	 37.200	 37.200
				RAZEM	37.200
24	KNR-W 2-02 d.3 0531-04	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm 2*10+2*8	m m	 36.000	 36.000
				RAZEM	36.000
25	KNR 2-25 d.3 0418-02	Słupki ograniczające z liną - rozebranie 16	szt. szt.	 16.000	 16.000
				RAZEM	16.000
26	Kalkulacja d.3 własna	Odwóz materiałów z rozbiórki na wysypisko śmieci i utylizacja materiałów szkodli- wych dla środowiska. 78*0.02	m ³ m ³	 1.560	 1.560
				RAZEM	1.560
4 Remont dachu - Ustroń ul Szpitalna 33 - dach mały nad pom. mieszkalnym					
27	KNR 2-25 d.4 0418-01	Słupki ograniczające z liną - budowa 6	szt. szt.	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
28	KNR-W 4-01 d.4 0518-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 55.37	m ² m ²	 55.370	 55.370
				RAZEM	55.370
29	KNR-W 4-01 d.4 0518-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa 55.37	m ² m ²	 55.370	 55.370
				RAZEM	55.370
30	KNR 4-01 d.4 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 9.04	m ² m ²	 9.040	 9.040
				RAZEM	9.040
31	KNR 4-01 d.4 0414-02	Wymiana deskowania z desek o grub. 25 mm na styk na płyty OSB gr 18 mm 55.37	m ² m ²	 55.370	 55.370
				RAZEM	55.370
32	KNR 4-01 d.4 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze 4.50*4	m m	 18.000	 18.000
				RAZEM	18.000
33	KNR 4-01 d.4 0412-04	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murlaty i podwaliny 6	m m	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
34	KNR 4-01 d.4 0410-02	Wymiana podsufitki z desek niestругanych o grub. 25 mm 33	m ² m ²	 33.000	 33.000
				RAZEM	33.000
35	KNR 4-01 d.4 0628-01	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparata- mi olejowymi 33.1	m ² m ²	 33.100	 33.100

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	33.100
36	KNR 2-02 d.4 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylen. szerokiej poziome podposadzkowe 25	m ²		
			m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
37	KNR 2-02 d.4 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa wełna mineralna gr 20 cm 25	m ²		
			m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
38	KNR 2-02 d.4 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo - papa zgrzewalna podkładowa 55.37	m ²		
			m ²	55.370	
				RAZEM	55.370
39	KNR 2-02 d.4 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo - papa zgrzewalna nawierzchniowa 55.37	m ²		
			m ²	55.370	
				RAZEM	55.370
40	NNRNKB d.4 202 0541-02	(z. VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 2*11.3*0.4	m ²		
			m ²	9.040	
				RAZEM	9.040
41	KNR 2-25 d.4 0418-02	Słupki ograniczające z liną - rozebranie 6	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
42	Kalkulacja d.4 własna	Odwóz materiałów z rozbiórki na wysypisko śmieci i utylizacja materiałów szkodliwych dla środowiska. 56*0.02	m ³		
			m ³	1.120	
				RAZEM	1.120


 mgr inż. Tomasz SOŁOWSKI
 Upr. bud. UAN-VI-1227/198/88
 43-300 BIELSKO-BIAŁA
 ul. Młyńska 72/9 - Tel. 283-27