

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Instalacja przeciwbłędzeniowa rynien i rur spustowych budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustroniu, ul. Partyzantów 1					
1	KNR 5-08 0704-01	Montaż uchwytych z taśmy perforowanej aluminiowej TVTA 25 mm pod przewody grzejne układane podwójnie w rynnach - 178 m x 0,3 szt./mb 178*0,3	szt.		
			szt.	53.400	
				RAZEM	53.400
2	KNR 5-08 0704-01	Montaż uchwytych podwójnych z PCV pod przewody grzejne układane podwójnie w rynnach 178m x 3 szt./mb 534	szt.		
			szt.	534.000	
				RAZEM	534.000
3	KNR 5-08 0704-01	Montaż uchwytych podwójnych z PCV mocowane do łańcuszka nośnego z PCV typ. BP-2 na wcisk pod przewody grzejne montowane w rurach spustowych - 138,40m x 3 szt./mb 415.20	szt.		
			szt.	415.200	
				RAZEM	415.200
4	KNR 5-08 0207-01	Łańcuszek nośny z PCV typ BP-2 grub. 8 mm wciągany do rur spustowych 138.40	m		
			m	138.400	
				RAZEM	138.400
5	KNR 5-08 0215-01	Przewody grzejne TV HCD 10 o mocy 18 W/mb- układane podwójnie w rynnach i rurach spustowych o śred. do 150 mm specjalnych uchwytych 700	m		
			m	700.000	
				RAZEM	700.000
6	KNR 5-08 0301-02	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie kołków piast w podłożu z cegły 10	szt.		
			szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
7	KNR 5-08 0304-05	Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych przez przykręcenie z podłączeniem przewodów kabelkowych do 2,5 mm ² w powłoce poliwinitowej (3 wyloty) 10	szt.		
			szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
8	KNR 4-03 0904-09	Wykon. połączeń przewodów kabelkowych do 2,5 mm ² w puszkach 10	kpl.		
			kpl.	10.000	
				RAZEM	10.000
9	KNR 5-08 0401-08	Przygotowanie podłoża do zabudowania rozdzielnic naściennej RN-2x18-55 2	aparat		
			aparat	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 5-08 0404-07	Montaż rozdzielnic naściennej RN-2x18-55 - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	E - 0508 0800-04	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły 30	m		
			m	30.000	
				RAZEM	30.000
12	KNR 5-08 0227-04	Montaż przewodów kabelkowych w powłoce poliwinitowej o łącznym przekroju do 12,5 mm ² Cu na gotowych listwach PCV poziomo 30	m		
			m	30.000	
				RAZEM	30.000
13	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnic RN-2x18-55, IP 55 - 2 kpl 2*12	szt		
			szt	24.000	
				RAZEM	24.000
14	KNR 4-03 0901-03	Podłączenie przewodów pojedynczych do 6 mm ² w powłoce poliwinitowej pod zaciski lub śruby osprzętu modułowego w rozdzielnicach RN-2x18 150	podłącz.		
			podłącz.	150.000	
				RAZEM	150.000
15	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 10	pomiar.		
			pomiar.	10.000	
				RAZEM	10.000
16	KNR-W 5-08 0902-05	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy 2	pomiar		
			pomiar	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Dostawca	Cena dostawcy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
1.	czujnik temperatury i wilgotności TC 3351- 1 szt.	szt	2.0000		2.0000							
2.	wyłącznik różnicowoprądowy typ BPC 425/C30 -1 szt.	szt	2.0000		2.0000							
3.	wyłącznik nadprądowy G 61 B-6 A -1 szt.	szt	2.0000		2.0000							
4.	licznik energii elektrycznej 3f - 004674 - 1 szt.	szt	2.0000		2.0000							
5.	stycznik CTX 40 A - 1 szt.	szt	2.0000		2.0000							
6.	lampka kontrolna LK-713 - 1 szt.	szt	4.0000		4.0000							
7.	wyłącznik nadprądowy typ G63- C32 A -1 szt.	szt	2.0000		2.0000							
8.	wyłącznik nadprądowy typ G61 - B 16 - 3 szt.	szt	6.0000		6.0000							
9.	przewody grzejne 18/50 m - 1 szt.	szt	1.0003		1.0003							
10.	przewody grzejne 18/60 m - 1 szt.	szt	1.0003		1.0003							
11.	przewody grzejne 18/80 m - 3 szt.	szt	3.0002		3.0002							
12.	przewody grzejne 18/40 m - 1 szt.	szt	1.0003		1.0003							
13.	przewody grzejne 18/70 - 3 szt.	szt	3.0002		3.0002							
14.	przewody grzejne 18/100 - 1 szt.	szt	1.0003		1.0003							
15.	uchwyt z taśmy perforowanej aluminiowej TVTA 25 mm	szt	53.4000		53.4000							
16.	rozdzielnica ścienna RN-2x18- 55, IP 55 z listwami przyłączeniowymi - 1 szt.	szt	2.0000		2.0000							
17.	regulator TR 1763 - 1 szt.	szt	2.0000		2.0000							
18.	odgałęźniki w obudowie bakelitowej bryzgoszczelne N/T IP-55	szt	10.2000		10.2000							
19.	listwa ścienna	m	31.2000		31.2000							
20.	uchwyty z podwojne z PCV do rur spustowych	szt	415.200		415.200							
21.	uchwyty podwojne z PCV	szt	534.000		534.000							
22.	łańcuszek nośny z PCV typ BP-2 grub. 3 mm	m	143.936		143.936							
23.	przewody kabełkowe YDY3*2,5mm ²	m	31.2000		31.2000							
24.	kołki rozporowe oślikowe fi 6	szt	28.0000		28.0000							
25.	kołki rozporowe	szt	81.0000		81.0000							
26.	materiały pomocnicze	zł										
							RAZEM					

Słownie:

PPHU "FAPI"
Usługi elektromontażowe
Stanisław Pietrzyk
43-450 Ustroń, ul. Tartaczna 31 b
NIP 548-104-31-31, Regon 070661129
tel. 33 4793840, 502076797