
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45421125-6 Instalowanie okien z tworzyw sztucznych
45421114-6 Instalowanie drzwi metalowych

NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK OSP LIPOWIEC
ADRES INWESTYCJI : 43-450Ustroń, ul. Lipowska pgr. nr 255/12
INWESTOR : MIASTO USTROŃ
ADRES INWESTORA : 43-450 USTROŃ, Rynek 1
TEMAT : WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jerzy Gaudy - czł. SKB 0117
DATA OPRACOWANIA : 2008-06-02

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

INWESTOR :

Data opracowania
2008-06-02

Data zatwierdzenia

OFERTA

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ						
1	KNR 0-19 0929-03	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2	m ²	0,700		
2	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2	m ²	11,680		
3	KNR 0-19 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2	m ²	3,720		
4	KNR 0-19 0931-08	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe oszklone z naswietłem	m ²	3,211		
5	KNR 0-19 0931-06	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe pełne	m ²	2,676		
6	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników stalowych	m	10,500		
7	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - z blachy powlekanej	szt	7,000		
8	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość 8 km	m ³	2,100		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ					
1	KNR 0-19 0929-03	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 0,7	m ² m ²	 0,700	
				RAZEM	0,700
2	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 11,68	m ² m ²	 11,680	
				RAZEM	11,680
3	KNR 0-19 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 3,72	m ² m ²	 3,720	
				RAZEM	3,720
4	KNR 0-19 0931-08	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe oszklone z naswietłem 3,211	m ² m ²	 3,211	
				RAZEM	3,211
5	KNR 0-19 0931-06	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe pełne 2,676	m ² m ²	 2,676	
				RAZEM	2,676
6	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników stalowych 10,5	m m	 10,500	
				RAZEM	10,500
7	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - z blachy powlekanej 7	szt szt	 7,000	
				RAZEM	7,000
8	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość 8 km 2,1	m ³ m ³	 2,100	
				RAZEM	2,100