
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45317300-5 Rozbudowa tablicy TG
45317300-5 Tablica TB - Kuchnia
45317300-5 Tablica TB 1
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45310000-3 Roboty demontażowe

NAZWA INWESTYCJI : ŻŁOBEK MIEJSKI
ADRES INWESTYCJI : 43-450 Ustroń; ul. Gałczyńskiego 43
INWESTOR : ŻŁOBEK MIEJSKI
ADRES INWESTORA : 43-450 Ustroń; ul. Gałczyńskiego 43
TEMAT : REMONT POMIESZCZEN KUCHNI
BRANŻA : INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jerzy Gaudy - czł. SKB 0117
DATA OPRACOWANIA : 2008-06-27

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

INWESTOR :

Data opracowania
2008-06-27

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jed n. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Instalacje elektryczne Żłobek w Ustroniu						
1	45317300-5	Rozbudowa tablicy TG				
1 d.1	KNR-W 4-03 1121-02	Demontaż gniazd bezpiecznikowych tablicowych 1 biegunowych z tablicy izolacyjnej dla prądu 32 A	szt.	3,00		
2 d.1	KNNR 5 0312-07	Gniazda bezpiecznikowe tablicowe 63 A 1-biegunowe	szt.	3,00		
2	45317300-5	Tablica TB - Kuchnia				
3 d.2	KNR-W 4-03 1121-01	Demontaż gniazd bezpiecznikowych tablicowych 1 biegunowych z tablicy izolacyjnej dla prądu do 25 A	szt.	17,00		
4 d.2	KNNR-W 9 0812-01	Odłączenie kabli o przekroju żył do 4 mm ² (do 5 żył) w rozdzielnicach i rozdzielniach	szt.	8,00		
5 d.2	KNNR 5 0203-03	Przewody kabelkowe YDY 5x6 mm ²	m	5,00		
6 d.2	KNNR 5 1207-12	Wykucie bruzd dla rur RKL28, RS37 w cegle	m	5,00		
7 d.2	KNNR 5 0102-07	Rury winidurkowe karbowane (giętkie) o śr.do 26 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton	m	5,00		
8 d.2	KNNR 5 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m	5,00		
3	45317300-5	Tablica TB 1				
9 d.3	KNNR 3 0304-01	Wykucie wnęk w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej z ich otynkowaniem	m ³	0,08		
10 d.3	KNNR 5 1006-01	Tablica bezpiecznikowa wnękowa	szt.	1,00		
11 d.3	KNNR 5 0407-04	Rozłącznik FR 304 63A	szt.	1,00		
12 d.3	KNNR 5 0407-04	Wyłącznik przeciwporażeniowy z członem nadmiarowo-prądowym P 344, C16/0,03A	szt.	2,00		
13 d.3	KNNR 5 0407-04	Wyłącznik przeciwporażeniowy z członem nadmiarowo-prądowym P 312, B16/0,03A	szt.	11,00		
14 d.3	KNNR 5 0408-03	Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa	szt.	4,00		
15 d.3	KNNR 5 0407-04	Rozłącznik bezpiecznikowy R 303 32A	szt.	1,00		
16 d.3	KNNR 5 0407-04	Wyłącznik przeciwporażeniowy P304, 63A w rozdzielnicach	szt.	1,00		
17 d.3	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy S 301 B6(10)	szt.	3,00		
18 d.3	KNNR 5 0709-02	Układanie kabli YKY 5x16 mm ²	m	15,00		
19 d.3	KNNR 5 1207-15	Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle	m	15,00		
20 d.3	KNNR 5 0102-08	Rury winidurkowe karbowane (giętkie) o śr.do 36 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton	m	15,00		
21 d.3	KNNR 5 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m	15,00		
4	45311200-2	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych				
22 d.4	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m	181,00		
23 d.4	KNNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m	181,00		
24 d.4	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe YDY 3x1,5 mm ² układane p. t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m	15,00		
25 d.4	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe YDY 3x2,5 mm ² układane p. t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m	150,00		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jed. n. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
26 d.4	KNNR 5 0205-02	Przewody kabelkowe YDY 5x2,5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m	8,00		
27 d.4	KNNR 5 0205-03	Przewody kabelkowe YDY 5x4 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m	8,00		
28 d.4	KNR 5-08 0301-23	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle	szt.	18,00		
29 d.4	KNR 5-08 0302-10	Montaż na gotowym podłożu puszek szczękowych o 3 wylotach i przekroju przewodów 2.5 mm ² mocowanych na gips lub cement	szt.	18,00		
30 d.4	KNNR 5 0301-02	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu ceglanym	szt.	6,00		
31 d.4	KNNR 5 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.	1,00		
32 d.4	KNNR 5 0308-03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe podwójne o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.	17,00		
33 d.4	KNNR 5 0308-04	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym hermetyczne podwójne natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.	4,00		
34 d.4	KNNR 5 0307-03	Włącznik silnikowy PKZMO1 w obudowie CI-PKZO1	szt.	1,00		
35 d.4	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane AVR-4 z żarówką energooszczędną, kompaktową 11W	kpl.	1,00		
5	45310000-3	Roboty demontażowe				
36 d.5	KNR-W 4-03 1125-08	Demontaż skrzynki wentylatora dachowego	szt.	1,00		
37 d.5	KNR-W 4-03 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2	szt.	10,00		
38 d.5	KNR-W 4-03 1122-07	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 3 + 0	szt.	4,00		
39 d.5	KNR-W 4-03 1133-07	Demontaż opraw pod szafkami kuchennymi	szt.	4,00		
40 d.5	KNR-W 4-03 1117-05	Demontaż przewodów kabelkowych	m	150,00		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: