



PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45421125-6 Instalowanie okien z tworzyw sztucznych

NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK PRZEDSZKOLA NR 6
ADRES INWESTYCJI : 43-450 Ustroń, ul. Szeroka 7
INWESTOR : PRZEDSZKOLE NR 6
ADRES INWESTORA : 43-450 Ustroń, ul. Szeroka 7
TEMAT : WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jerzy Gaudy - czł. SKB 0117
DATA OPRACOWANIA : 15.07.2008

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

INWESTOR :

Data opracowania
15.07.2008

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jed n. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
WYMIANA OKIEN						
1	KNR-W 4-01 1111-01	Rozszklenie otworów okiennych o ramach drewnianych	m ²	22,804		
2	KNR-W 4-01 0353-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m ²	szt.	1,000		
3	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.	11,000		
4	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²	8,036		
5	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	18,960		
6	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie parapetów zewnętrznych z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	5,688		
7	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość 4 km	m p.	3,000		
8	KNR 0-19 1023-05	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.0 m ²	m ²	0,908		
9	KNR 0-19 1023-08	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielných z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.5 m ²	m ²	13,859		
10	KNR 0-19 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielných z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.5 m ²	m ²	8,036		
11	KNR-W 4-01 0537-08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej	m ²	5,688		
12	KNR AT-31 0707-02	Montaż profili - profile parapetowe PCV o szer. 25 cm	m	18,960		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
WYMIANA OKIEN					
1	KNR-W 4-01 1111-01	Rozszklenie otworów okiennych o ramach drewnianych 1,4*1,435*4+1,115*1,13*11+1,15*0,79	m ² m ²	22,804	
				RAZEM	22,804
2	KNR-W 4-01 0353-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m ² 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 11	szt. szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
4	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 4*1,4*1,435	m ² m ²	8,036	
				RAZEM	8,036
5	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 4*1,435+11*1,13+0,79	m m	18,960	
				RAZEM	18,960
6	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie parapetów zewnętrznych z blachy nie nada- jącej się do użytku (4*1,435+11*1,13+0,79)*0,3	m ² m ²	5,688	
				RAZEM	5,688
7	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywieżenie gruzu samochodami skrzyniowymi na od- ległość 4 km 3	m p. m p.	3,000	
				RAZEM	3,000
8	KNR 0-19 1023-05	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jed- nodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.0 m ² 1,15*0,79	m ² m ²	0,908	
				RAZEM	0,908
9	KNR 0-19 1023-08	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu- dzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.5 m ² 11*1,115*1,13	m ² m ²	13,859	
				RAZEM	13,859
10	KNR 0-19 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu- dzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.5 m ² 4*1,4*1,435	m ² m ²	8,036	
				RAZEM	8,036
11	KNR-W 4-01 0537-08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z bla- chy ocynkowanej 5,688	m ² m ²	5,688	
				RAZEM	5,688
12	KNR AT-31 0707-02	Montaż profili - profile parapetowe PCV o szer. 25 cm 18,96	m m	18,960	
				RAZEM	18,960