

Numer	Podstawa	Opis	Ilość	Krotność	Jedno stka
Kosztorys		KOSZTORYS INWESTORSKI 45215100-8 Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych			
1		Dobudowa szybu windy-Fundamenty			
1	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek lastrykowych na zaprawie cementowej-ST 02.01.	47,66	1	m2
2	KNR 401/807/4	Zerwanie posadzek wraz z obróbkami blacharskimi i warstwą ocieplenia-ST 02.01.	47,66	1	m2
3	KNR 401/1306/1	Demontaż balustrad balkonowych (ilość cięć)-ST 02.01.	30	1	szt
4	KNR 401/212/3	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone-ST 02.01.	6,57	1	m3
5	KNR 401/108/19	Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 · km, gruz z konstrukcji żelbetowych i żwirobetonowych-ST 02.01.	13,3	1	m3
6	KNR 401/108/20	Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 · km, gruz (kol.17-19)-ST 02.01.	13,3	1	m3
7		Opłata za składowanie gruzu na wysypisku-ST 02.01.	13,3	1	m3
8	KNR 202/1101/7 (4)	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek-ST 02.01.	4,5	1	m3
9	KNR 202/1101/1 (1)	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły-ST 02.02.	3,81	1	m3
10	KNR 202/604/3 (3)	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na gorąco, 1 · warstwa-ST 02.05.	38,1	1	m2
11	KNR 202/205/1 (1)	Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, transport betonu taczkami, japonkami-ST 02.02.	7,17	1	m3
12	KNR 202/1101/2 (1)	Płyta betonowa gr.10cm, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły-ST 02.02.	2,25	1	m3
2		Dobudowa szybu windy-Roboty murowe			
13	KNR 202/609/10	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr.5cm-dylatacja-ST 02.05.	87,24	1	m2
14	KNR 202/114/2 (3)	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł budowlanych, grubość 1 1/2 · cegły, zaprawa cementowo-wapienna, cegła pełna-ST 02.04.	89,74	1	m2
15	KNR 202/114/1 (3)	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł budowlanych, grubość 1-ej cegły, zaprawa cementowo-wapienna, cegła pełna-ST 02.04.	77,19	1	m2
3		Dobudowa szybu windy-Nadproża,stropy			
16	KNR 202/210/4 (1)	Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 14m/m2, transport betonu taczkami, japonkami-nadproża-ST 02.02.	0,58	1	m3
17	KNR 202/210/5 (1)	Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 16m/m2, transport betonu taczkami, japonkami-nadproża-ST 02.02.	0,97	1	m3
18	KNR 202/126/5	Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych-ST 02.04.	6	1	m
19	KNR 202/210/5 (1)	Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 16m/m2, transport betonu taczkami, japonkami-wieńce-ST 02.02.	4,16	1	m3
20	KNR 202/216/1 (2)	Płyty żelbetowe, stropowe płaskie lub na żebrach, grubość 8 · cm, beton podawany pompą-ST 02.02.	47,75	1	m2
21	KNR 202/216/5 (2)	Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1 · cm różnicy w grubości płyty, beton podawany pompą-ST 02.02.	47,75	4	m2
22	KNR 202/290/2 (1)	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi do 7 · mm-ST 02.03.	0,276	1	t
23	KNR 202/290/2 (3)	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 16 · mm i większe-ST 02.03.	0,475	1	t
24	KNR 202/613/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej; pozioma z płyt układanych na sucho, 1 · warstwa gr.10cm-ST 02.05.	9,66	1	m2
25	KNR 202/1110/5	Podłoga z płyt OSB gr.grubości 22mm-ST 02.05.	9,66	1	m2
4		Dobudowa szybu windy-Konstrukcja dachu+pokrycie			
26	KNR 401/535/3	Rozebranie rynien-ST 02.01.	6,13	1	m
27	KNR 401/535/5	Rozebranie rur spustowych-ST 02.01.	12	1	m
28	KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów-ST 02.01..	3,68	1	m2
29	KNR 401/535/1	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy-ST 02.01.	9,23	1	m2
30	KNR 401/412/2	Przedłużenie elementów konstrukcyjnych dachu, krokwie-ST.02.07.	20,3	1	m
31	KNR 401/412/4	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, murłaty -ST 02.07.	6,13	1	m

32 KNR 202/410/3	Ołączenie połaci dachowych łątami 40x80 · mm w rozstawie 80cm–ST 02.07.	19,62	1 m2
33 KNR 401/629/2 (1)	Impregnacja grzybobójcza drewna metodą opryskiwania, 1–krotna, bale–"Soltax"–ST 02.07.	22,82	1 m2
34 KNR 401/629/2 (1)	Impregnacja grzybobójcza drewna metodą opryskiwania, 1–krotna, bale–"Fobos"–ST 02.07.	22,82	1 m2
35 ORGB 202/537/4	Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną trapezową na łątach, dachy ponad 100 · m2–ST 02.08.	19,62	1 m2
36 ORGB 202/539/3	Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż osłon bocznych – wiatrownic–ST 02.08.	1,6	1 m
37 ORGB 202/539/2	Pokrycie dachów blachą powlekaną, montaż pasów nadrynnowych – okapów–ST 02.08.	6,13	1 m
38 KNR 15/528/3	Rynny dachowe z PCV, Fi · 12,5 · cm wraz z montażem deski czołowej–ST 02.08.	6,15	1 m
39 KNR 15/529/3	Rury spustowe z PCV, Fi · 10,0 · cm–ST 02.08.	12	1 m
5	Dobudowa szybu windy-Roboty wykończeniowe		
40 KNR 202/803/6	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, stropy i podciągi, kategoria · III–ST 02.10.	24,01	1 m2
41 KNR 202/803/3	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany , kategoria · III–ST 02.10.	166,93	1 m2
42 KNR 202/611/1 (1)	Izolacje cieplne z płyt ze szkła piankowego gr.6cm; izolacja pozioma na lepiku asfaltowym–ST 02.05.	14,73	1 m2
43 KNR 202/1102/2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 · mm, zatarte na gładko–ST 02.11.	14,73	1 m2
44 KNR 202/1102/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 · mm–ST 02.11.	14,73	3 m2
45 ORGB 202/2805/5 (1)	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych , warstwa kleju grubości 5 · mm, płytki 30x30, zaprawa "Atlas" wraz z cokolikami–ST 02.11.	14,73	1 m2
46 KNR 401/1206/5 (1)	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, z 2–krotnym szpachlowaniem, 2–krotne–ST 02.12.	40,15	1 m2
47 KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku–ST 02.12.	190,94	1 m2
48 KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi tynków, 2–krotne, ściany wewnętrzne–ST 02.12.	126,78	1 m2
49 KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2–krotne, sufity wewnętrzne–ST 02.12.	24,01	1 m2
6	Dzwig hydrauliczny		
50	Kalk.ind.Dostawa i montaż dźwigu hydraulicznego o udźwigu 630kg (wysokość podnoszenia 8m, ilość przystanków–3)	1	1 kpl
7	Piwnica-Roboty remontowo-budowlane		
51 KNR 401/329/3	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo–wapienna, grubość ponad 1/2 cegły–ST 02.01.	0,84	1 m3
52 KNR 401/329/2	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo–wapienna, grubość do 1/2 cegły–ST 02.01.	4,2	1 m2
53 KNR 401/303/2 (1)	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cem–wap, ścianki grubości 1/2 cegły–ST 02.04.	11,65	1 m2
54 KNR 401/304/1 (1)	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo–wapienna, cegłami–ST 02.04.	0,709	1 m3
55 KNR 401/711/2 (2)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo– i pianobetonu) zaprawa cem–wap, do 2 · m2 (w 1 miejscu)–ST 02.10.	49,9	1 m2
8	Przyziemie-Roboty remontowo-budowlane		
56 KNR 401/329/2	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo–wapienna, grubość do 1/2 cegły–ST 02.01.	2,1	1 m2
57 KNR 202/120/2 (1)	Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2 · cegły, z cegieł budowlanych pełnych z wykonaniem nadproży–ST 02.04.	8	1 m2
58 KNR 401/304/1 (1)	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo–wapienna, cegłami–ST 02.04.	1,14	1 m3

59	KNR 401/711/2 (2)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2 · m2 (w 1 miejscu)–ST 02.10.	40,2	1 m2
9		I piętro-Roboty remontowo-budowlane		
60	KNR 401/348/3	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły-ST 02.01.	3,6	1 m2
61	KNR 401/349/4	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowej-ST 02.01.	0,6	1 m3
62	KNR 202/120/2 (1)	Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2 · cegły, z cegieł budowlanych pełnych z wykonaniem nadproży-ST 02.04.	23,1	1 m2
63	KNR 401/304/1 (1)	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, ceglami-ST 02.04.	1,44	1 m3
64	KNR 401/303/2 (1)	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cem-wap, ścianki grubości 1/2 cegły-ST 02.04.	1,8	1 m2
65	KNR 202/122/1	Kominy wolno stojące w budynkach, wieloprzewodowe, przewód 1/2x1/2 cegły-ST 02.04.	0,52	1 m3
66	KNR 401/711/2 (2)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2 · m2 (w 1 miejscu)–ST 02.10.	73,14	1 m2
10		II piętro-Roboty remontowo-budowlane		
67	KNR 401/348/3	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły-ST 02.01.	12	1 m2
68	KNR 401/349/4	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowej-ST 02.01.	0,6	1 m3
69	KNR 202/120/2 (1)	Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2 · cegły, z cegieł budowlanych pełnych z wykonaniem nadproży-ST 02.04.	19,26	1 m2
70	KNR 401/303/2 (1)	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cem-wap, ścianki grubości 1/2 cegły-ST 02.04.	1,8	1 m2
71	KNR 401/304/1 (1)	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, ceglami-ST 02.04.	1,74	1 m3
72	KNR 202/122/1	Kominy wolno stojące w budynkach, wieloprzewodowe, przewód 1/2x1/2 cegły-ST 02.04.	3,29	1 m3
73	KNR 401/711/2 (2)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2 · m2 (w 1 miejscu)–ST 02.10.	65,61	1 m2
11		Kominy		
74	KNR 202/122/1	Kominy wolno stojące w budynkach, wieloprzewodowe, przewód 1/2x1/2 cegły z cegły klinkierowej ponad dachem z wykonaniem czapek z cegły klinkierowej-ST 02.04.	0,62	1 m3
75	KNR 401/212/4	Roboty rozbiórkowe, betonowe czapki kominowe-ST 02.01.	1,44	1 m2
76	KNR 202/219/5	Czapy kominowe o średniej grubości płyty 8 · cm-ST 02.02.	2,21	1 m2
77	KNR 401/202/1	Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi do 6 · mm, gładkie-ST 02.03.	20	1 kg
78	KNR 202/921/5	Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12 · cm czap kominowych-ST 02.10.	3,24	1 m2
12		Montaż stolarki drzwiowej-sanitariaty		
79	KNRW 202/1026/1 (1)	Ościeżnice drewniane-ST 02.06.	7,2	1 m2
80	KNRW 202/1022/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe-ST 02.06.	7,2	1 m2
81	KNR 401/708/2 (1)	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 25 · cm-ST 02.06.	19,6	1 m
13		Sanitariaty (poradnia K+dla niepełnosprawnych)		
82	KNR 401/701/2	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5 · m2, z zaprawy cementowo-wapiennej-ST 02.10.	53,46	1 m2
83	KNR 202/808/1	Tynki cementowe III kategorii, wykonywane ręcznie, na ścianach-ST 02.10.	53,46	1 m2
84	KNR 202/603/1	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno-masa uszczelniająca-ST 02.05.	53,46	1 m2
85	ORGB 202/837/3	Licowanie ścian o powierzchni do 5 · m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej "Atlas", płytki 20x20 · cm-ST 02.10.	53,46	1 m2

86 KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej-ST 02.01.	5,63	1 m2
87 KNR 401/818/5	Zerwanie posadзки z tworzyw sztucznych-ST 02.01.	6,45	1 m2
88 KNR 202/602/1	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno-masa uszczelniająca- 02.05.	12,08	1 m2
89 KNR 202/1102/2	Warstwy wyrównawcze pod posadзки, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na gładko-ST 02.11.	12,08	1 m2
90 KNR 202/1102/3	Warstwy wyrównawcze pod posadзки, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10·mm-ST 02.11.	12,08	1 m2
91 ORGB 202/2805/5 (1	Posadзки jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych , warstwa kleju grubości 5·mm, płytki 30x30, zaprawa "Atlas" wraz z cokolikami-ST 02.11.	12,08	1 m2
92 KNR 401/1202/8	Malowanie farbami starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby-ST 02.12.	38,66	1 m2
93 KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku-ST 02.12.	38,66	1 m2
94 KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne-ST 02.12.	26,58	1 m2
95 KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne-ST 02.12.	12,08	1 m2
14	Usunięcie gruzu z robót remontowych wewnątrz obiektu		
96 KNR 401/108/11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km-ST 02.01.	7,44	1 m3
97 KNR 401/108/12	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km-ST 02.01.	7,44	1 m3
98	Opłata za składowanie gruzu na wysypisku-ST 02.01.	7,44	1 m3
15	Pochylnia dla osób niepełnosprawnych+schody zewnętrzne+taras		
99 KNR 401/1306/1	Demontaż balustrad balkonowych (ilość cięć)-ST 02.01.	40	1 szt
100 KNR 401/212/3	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone-ST 02.01.	3,53	1 m3
101 KNR 401/101/3	Roboty wstępne i przygotowawcze, zerwanie nawierzchni jednowarstwowej z płyt chodnikowych-ST 02.01.	19,5	1 m2
102 KNR 201/307/3	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10·m, kategoria gruntu IV-ST 02.01. (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)	15,78	1 m3
103 KNR 202/1101/1 (1)	Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły-B10-ST 02.02.	0,55	1 m3
104 KNR 202/604/3 (3)	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na gorąco, 1·warstwa-ST 02.05.	5,32	1 m2
105 KNR 202/202/1 (1)	Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0,6·m, transport betonu taczkami, japonkami-B25-ST 02.02.	0,77	1 m3
106 KNR 202/207/1 (1)	Ściany żelbetowe, grubość 8·cm proste o wysokości do 3·m, transport betonu taczkami, japonkami-B25-ST 02.02.	14,55	1 m2
107 KNR 202/207/7 (1)	Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1·cm różnicy grubości, transport betonu taczkami, japonkami-B25-ST 02.02.	14,55	12 m2
108 KNR 202/290/1 (1)	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7·mm-ST 02.03.	0,017	1 t
109 KNR 202/290/2 (2)	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14·mm-ST 02.03.	0,43	1 t
110 KNR 202/290/2 (3)	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 16·mm i większe-ST 02.03.	0,343	1 t
111 KNR 202/603/1	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1·warstwa-ST 02.05.	33,56	1 m2
112 KNR 202/603/2	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za każdą następną warstwę-ST 02.05.	33,56	1 m2
113 KNR 401/105/2	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3·m i ubiciem warstwami co 15·cm, grunt kategorii III-ST 02.01.	11,55	1 m3
114 KNR 401/108/7	Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt kategorii IV-ST 02.01.	4,23	1 m3
115 KNR 401/108/8	Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1·km-ST 02.01.	4,23	4 m3

116 KNR 401/108/11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi do 1 · km-ST 02.01.	7,51	1 m3
117 KNR 401/108/12	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 · km-ST 02.01.	7,51	4 m3
118	Kalk.ind.Opłata za składowanie ziemi i gruzu na wysypisku-ST 02.01.	11,74	1 m3
119 KNR 202/506/2 (2)	Obróbki tarasu z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 · cm-ST 02.08.	7,22	1 m2
120 KNR 202/611/1 (1)	Izolacje cieplne z płyt ze szkła piankowego; izolacja pozioma na lepiku asfaltowym-ST 02.05.	29,53	1 m2
121 KNR 202/1102/2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 · mm, zatarte na gładko-ST 02.11.	29,53	1 m2
122 KNR 202/1102/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 · mm-ST 02.11.	29,53	6 m2
123 KNR 202/1106/7	Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową-ST 02.03.	29,53	1 m2
124 KNR 202/604/3 (3)	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na gorąco, 1 · warstwa-ST 02.05.	29,53	1 m2
125 KNR 15/528/3	Rynny dachowe z PCV, Fi · 10 · cm-ST 02.08.	12,65	1 m
126 KNR 15/529/3	Rury spustowe z PCV, Fi · 8,0 · cm-ST 02.08.	1,6	1 m
127 KNR 202/216/2 (1)	Płyty żelbetowe, stropowe płaskie-pochylnia, grubość 15 · cm, transport betonu taczkami, japonkami-B25-ST 02.02.	20,64	1 m2
128 KNR 202/216/5 (1)	Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1 · cm różnicy w grubości płyty, transport betonu taczkami, japonkami-B25-ST 02.02.	20,64	5 m2
129 KNR 202/210/5 (1)	Belki żelbetowe-obramowanie pochylńi, transport betonu taczkami, japonkami-ST 02.02.	1,03	1 m3
130 KNR 202/218/2 (1)	Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 8 · cm, transport betonu taczkami, japonkami-B25-ST 02.02.	13,65	1 m2
131 KNR 202/218/6 (1)	Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1 · cm różnicy grubości płyty, transport betonu taczkami, japonkami-B25-ST 02.02.	13,65	4 m2
132 KNR 202/1208/2	Balustrady stalowe-(taras,pochylnia,schody)-ST 02.09.	51,8	1 m
133 ORGB 202/2805/5 (1)	Posadzki jednobarwne z płytek mrozoodpornych, antypoślizgowych na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5 · mm, płytki 30x30, zaprawa "Atlas"-ST 02.11.	70,81	1 m2
134 ORGB 202/2810/5 (1)	Okładziny schodów z płytek mrozoodpornych, antypoślizgowych na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5 · mm, płytki 30x30, zaprawa "Atlas"-ST 02.11.	17,25	1 m2