

Roboty ziemne w pasie drogowym należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w Decyzji wydanej przez Burmistrza Miasta Ustroń IGG Nr 5594/17/08 z dnia 08.02.2008 roku.

5. Warunki wykonania i odbioru.

Trasa projektowanych rurociągów winna być wyznaczona przez służby geodezyjne lub uprawnionego geodetę.

Równocześnie należy dokładnie zlokalizować istniejące uzbrojenie terenu poprzez wykonanie ręcznych wykopów kontrolnych w obecności właścicieli tych urządzeń. Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych.

W trakcie wykonywania robót należy dokonywać odbiorów technicznych:

- wykopu
- montażu rur i ich połączeń
- wykonywania studzienek kanalizacyjnych i robót zanikowych
- podsypki i obsypki piaskowej rurociągu oraz studzienek kanalizacyjnych

Do odbioru końcowego należy przedłożyć powykonawczą zatwierdzoną inwentaryzację geodezyjną wykonaną przed zasypaniem przewodu oraz wyniki przeglądu telewizyjną kamerą inspekcyjną.

Odbiór końcowy dokonać w obecności przedstawiciela W.Z.C. Spółka z o.o. w Ustroniu oraz przedstawiciela Urzędu Miasta Ustroń.

6. Analiza warunków geotechnicznych.

Sieć kanalizacyjna projektowana jest na poziomie ok. 3m głębokości.

W trakcie prac nad projektem został przeprowadzony wywiad środowiskowy dotyczący stanu wierzchniej warstwy gruntu oraz odkrywki na placu budowy. Stwierdzono, że w warunkach przeciętnych pod wierzchnią warstwą humusu zalegają gliny, utwory te w dół profilu przechodzą w wietrzeliny zaglinione i niżej w wietrzeliny spoiste z okruskami kamienistymi.

Na bazie powyższych informacji oraz doświadczeń z układania w tym terenie sieci wodociągowych i gazociągów stwierdza się występowanie prostych warunków gruntowych, jednak ze względu na głębokość posadowienia projektowanego kolektora sanitarnego niniejszą budowę należy zaliczyć do drugiej kategorii geologicznej.

Dla w/w warunków gruntowych stwierdzam, że nie występuje konieczność sporządzania dokumentacji geotechnicznej.