
PRZEDMIAR


Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45262300-4 Betonowanie
45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK OSP LIPOWIEC
ADRES INWESTYCJI : 43-450 Ustroń, ul. Lipowska pgr. nr 255/12
INWESTOR : MIASTO USTRÓŃ
ADRES INWESTORA : 43-450 USTRÓŃ, Rynek 1
TEMAT : Dobudowa schodów zewnętrznych
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jerzy Gaudy - czł. SKB 0117
AUTOR PROJEKTU : mgr inż. arch. Zofia Perlega + mgr inż. arch. Jan Raszka
DATA OPRACOWANIA : 2008-06-02

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Data opracowania
2008-06-02

mgr inż. Jerzy Gaudy
ROZSTORYSOWANIE ROBÓT
BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH
Zaśw. Nr OKK-110-4/96 z 10, 12, 1996 r.

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

BIURO TECHNICZNE
43-450 USTRÓŃ, Os. Manhattan 2/55
tel./fax (33) 854 35 27, e-mail: gaudy@bb.onet.pl
REGON 240073579, NIP 548-133-81-51

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
SCHODY O KONSTRUKCJI STALOWEJ WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI						
1	SST-B-03	KNR 2-01 0307-03	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.IV)	m ³		
			41.61	m ³	41.610	
					RAZEM	41.610
2	SST-B-05	KNR 2-02 1101-01 z.sz. 5.4. 9913	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym. Zastosowano pompę do betonu na samochodzie. - [B-10]	m ³		
			3.02	m ³	3.020	
					RAZEM	3.020
3	SST-B-05	KNR 2-02 0204-03	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 2,5 m ³ - z zastosowaniem pompy do betonu - [B-20]	m ³		
			8.94	m ³	8.940	
					RAZEM	8.940
4	SST-B-05	KNR 2-02 0206-01	Ściany fundamentowe betonowe proste grubości 20 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu - [B-20]	m ²		
			1.47	m ²	1.470	
					RAZEM	1.470
5	SST-B-05	KNR 2-02 0206-05	Ściany betonowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości - z zastosowaniem pompy do betonu - [B-20] Krotność = 5	m ²		
			1.47	m ²	1.470	
					RAZEM	1.470
6	SST-B-04	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
			0.09	t	0.090	
					RAZEM	0.090
7	SST-B-06B	KNR 2-02 0603-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - [Izoplast R]	m ²		
			44.26	m ²	44.260	
					RAZEM	44.260
8	SST-B-06B	KNR 2-02 0603-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa - [Izoplast K] Krotność = 2	m ²		
			44.26	m ²	44.260	
					RAZEM	44.260
9	SST-B-06B	KNR 2-02 0602-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - [Izoplast R]	m ²		
			11.33	m ²	11.330	
					RAZEM	11.330
10	SST-B-06B	KNR 2-02 0602-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa - [Izoplast K] Krotność = 2	m ²		
			11.33	m ²	11.330	
					RAZEM	11.330
11	SST-B-03	KNR 2-01 0501-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m	m ³		
			29.74	m ³	29.740	
					RAZEM	29.740
12	SST-B-03	KNR 2-01 0301-02 z.sz. 2.2	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat.gr.III) Grunt uprzednio odspojony.	m ³		
			11.87	m ³	11.870	
					RAZEM	11.870
13	SST-B-03	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 18	m ³		
			11.87	m ³	11.870	
					RAZEM	11.870
14	SST-B-44	KNNR 7 0202-03 analiza indywidualna	Schody - wykonanie i montaż (wg rysunków)	t		
			4.328	t	4.328	
					RAZEM	4.328
15	SST-B-44	KNNR 7 0202-04 analiza indywidualna	Poręcze - balustrada schodowa ze stali nierdzewnej (lub stalowej malowanej proszkowo)	m		
			18.63	m	18.630	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	18.630
16	SST-B-16	KNR-W 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 40 cm	m		
			5.9	m	5.900	
					RAZEM	5.900
17	SST-B-16	KNR-W 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III	m ²		
			2.36	m ²	2.360	
					RAZEM	2.360
18	SST-B-01	KNR-W 4-01 0804-02	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m2 w jednym miejscu	miejsc		
			1	miejsc	1.000	
					RAZEM	1.000
19	SST-B-01	KNR 2-02 1611-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m	kol.		
			5	kol.	5.000	
					RAZEM	5.000