

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA OBIEKTU MOSTOWEGO NR 1.2 PRZEPUST W CIĄGU UL. HARBUTOWICKIEJ W USTRONIU						
Lp.	Nr. specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość	Cena jedn. zł	Wartość zł
			Nazwa			
1	2	3	4	5	6	7
ROBOTY DROGOWE						
	D.01.00.00	CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ				
	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz wytyczenie obiektów	xxx	xxx	xxx	xxx
1		- wytyczenie obiektu mostowego i ulicy	ryczałt	1		
	D.01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu gr. 10 cm	m2	14,5		
	D.01.02.04	Rozbiórka elementów dróg i ulic	xxx	xxx	xxx	xxx
2		- nawierzchni jezdni - BA gr. śred. 10 cm	m2	46,0		
3		- rozbiórka podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm	m2	46,0		
4		- demontaż znaków pionowych	szt.	2		
	D.02.00.00	CPV 45110000-1 ROBOTY ZIEMNE	xxx	xxx	xxx	xxx
5	D.02.03.01	Wykonanie nasypów - mieszanka naturalna (pospółka)	m3	9		
	D.04.00.00	CPV 45233320-8 PODBUDOWY	xxx	xxx	xxx	xxx
6	D.04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża	m2	57,00		
	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	xxx	xxx	xxx	xxx
7		- podbudowy z kruszywa	m2	57,0		
8		- warstw bitumicznych, pod warstwę ścieralną	m2	67,0		
	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie	xxx	xxx	xxx	xxx
9		- podbudowa 0/31.5, gr. 20 cm	m2	47,0		
	D.04.07.01	Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/20	xxx	xxx	xxx	xxx
10		- podbudowa gr. 8cm:	m2	34,0		
11		- podbudowa gr. śred. 11 cm	m2	23,0		
	D.05.00.00	CPV 45233220-7 NAWIERZCHNIE	xxx	xxx	xxx	xxx
12	D.05.03.13	Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego 0/12,8 - warstwa ścieralna gr. 4 cm	m2	67,0		
13	D.05.03.16	Geosiatka - siatka poliestrowa do zbrojenia betonów asfaltowych	m2	18,0		
	D.06.00.00	CPV 45111291-4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	xxx	xxx	xxx	xxx
14	D.06.01.01	Humusowanie terenu i obsianie trawą gr. 10 cm	m2	10		
15	D.06.03.01	Ścinanie i uzupełnienie poboczy - pobocze wzdłuż korekty niwelety (mieszanka naturalna gr. śred. 30cm)	m2	8,6		
16	D.06.04.01	Czyszczenie i profilowanie dna i skarp rowu	m	26		
	D.07.00.00	CPV 45233290-8 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	xxx	xxx	xxx	xxx
	D.07.02.01	Oznakowanie pionowe	xxx	xxx	xxx	xxx
17a		B-31- 1 szt.	szt.	1		
17b		D-5- 1 szt.	szt.	1		
18	D.07.05.01	Bariera ochronna SP-06	m	16,0		

	D.08.00.00	CPV 45233252-0 ELEMENTY ULIC	xxx	xxx	xxx	xxx
	D.08.01.01	Krawężnik kamienny 18x18 na ławie B20 z oporem	xxx	xxx	xxx	xxx
19		- krawężnik 18x18 cm:	m	4,0		
ROBOTY MOSTOWE						
	M.11.00.00	CPV 45220000-5 FUNDAMENTOWANIE	xxx	xxx	xxx	xxx
	M.11.01.00	Roboty ziemne pod fundamenty	xxx	xxx	xxx	xxx
20	M.11.01.02	Wykopy w gruntach kat. I-IV	m3	113,6		
	M.11.01.04	Zasypanie wykopów z zagęszczeniem	xxx	xxx	xxx	xxx
21		- zasyпка z mieszanki naturalnej (pospólki)	m3	75,9		
22		- ława z kruszywa łamanego 0/63	m3	16,3		
	M.12.00.00	CPV 45220000-5 ZBROJENIE	xxx	xxx	xxx	xxx
	M.12.01.00	Stal zbrojeniowa	xxx	xxx	xxx	xxx
23	M.12.01.03	Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN (BSt500S)	kg	1513		
	M.13.00.00	CPV 45220000-5 BETON	xxx	xxx	xxx	xxx
	M.13.01.00	Beton konstrukcyjny	xxx	xxx	xxx	xxx
24	M.13.01.03	Beton konstrukcji przepustu B35 (C30/37)	m3	12,1		
25	M.13.01.05	Beton kap chodnikowych B35 (C30/37)	m3	2,7		
26	M.13.02.01	Beton niekonstrukcyjny B10 (C8/10)	m3	0,9		
	M.15.00.00	CPV 45220000-5 IZOLACJE I NAWIERZCHNIE	xxx	xxx	xxx	xxx
	M.15.01.00	Izolacja cienka	xxx	xxx	xxx	xxx
27	M.15.01.01	Izolacja wykonywana na zimno	m2	43,8		
	M.15.02.00	Izolacja gruba	xxx	xxx	xxx	xxx
	M.15.03.00	Izolacja ustroju nośnego	xxx	xxx	xxx	xxx
28	M.15.03.01	Izolacja z papy zgrzewalnej	m2	14,7		
	M.19.00.00	CPV 45220000-5 ELEMENTY ZABEZPIEZAJĄCE	xxx	xxx	xxx	xxx
29	M.19.01.01	Krawężnik mostowy kamienny 18x18	m	11,2		
30	M.19.01.03	Barieroporecz sztywne	m	11,1		
	M.20.00.00	CPV 45220000-5 INNE ROBOTY MOSTOWE	xxx	xxx	xxx	xxx
	M.20.01.00	Roboty różne	xxx	xxx	xxx	xxx
31	M.20.01.05	Umocnienie dna i skarp cieku płytami azurowymi „mała kratka”	m2	71,3		
32	M.20.01.10	Zabezpieczenie antykorozyjne pow. betonowych powłokami malarskimi	m2	4,2		
33	M.20.01.19	Znaki pomiarowe na obiektach mostowych	szt.	2		
	M.21.00.00	CPV 45110000-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE	xxx	xxx	xxx	xxx
34	M.21.01.01	Rozbiórka elementów żelbetowych i kamiennych	m3	10,6		
35	M.21.01.03	Rozbiórka balustrady	kg	100		
36	M.21.01.06	Rozbiórka nawierzchni asfaltobetonowej, gr.śr. 10 cm	m2	10,1		
		ROBOTY DODATKOWE	xxx	xxx	xxx	xxx
37		Wykonanie oznakowania objazdu tymczasowego wraz z projektem i uzgod.	ryczałt			
38		Nadzory i przekopy kontrolne	ryczałt			
39		Ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy	ryczałt			
RAZEM NETTO						