
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45432100-5 Wymiana posadzki

NAZWA INWESTYCJI : MDK "PRAŻAKOWKA"
ADRES INWESTYCJI : 43-450 USTROŃ, ul. Daszyńskiego 28
INWESTOR : MIASTO USTROŃ
ADRES INWESTORA : 43-450 USTROŃ, Rynek 1
TEMAT : MODERNIZACJA SALI WIDOWISKOWEJ
: - WYMIANA POSADZKI
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jerzy Gaudy - członek SKB - nr leg. 0117 z 18.04.1997r.
AUTOR PROJEKTU : mgr inż. architekt Zofia Perlega
DATA OPRACOWANIA : 2009-05-08

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

INWESTOR :

Data opracowania
2009-05-08

Data zatwierdzenia

OFERTA

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jed n. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
SALA WIDOWISKOWA						
1	45432100-5	Wymiana posadzki				
1 d.1	SST-084 kalk. własna	Wymiana posadzki w sali widowiskowej - wykładzina homogeniczna Polyflor Mystique pur w kolorach: Ametista [3500] - kolor podstawowy i Corallo [3460] - pasy	m²	278,24	0,00	0,00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
SALA WIDOWISKOWA					
1	45432100-5	Wymiana posadzki			
1	SST-084	Wymiana posadzki w sali widowiskowej - wykładzina homogeniczna Polyflor Mystique pur w kolorach: Ametista [3500] - kolor podstawowy i Corallo [3460] - pasy	m ²		
d.1	kalk. własna		m ²	278,24	
				RAZEM	278,24
1.1	KNNR 3	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0801-07		m ²	1,00	
				RAZEM	1,00
1.2	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
d.1	0101-01		m ²	1,00	
				RAZEM	1,00
1.3	KNNR 2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod wykładziny	m ²		
d.1	1208-01		m ²	1,00	
				RAZEM	1,00
1.4	KNNR 2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm	m ²		
d.1	1208-02		m ²	1,00	
				RAZEM	1,00
1.5	KNNR 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych Polyflor	m ²		
d.1	1206-02		m ²	1,00	
				RAZEM	1,00
1.6	KNNR 2	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	1206-07		m ²	1,00	
				RAZEM	1,00