
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111290-7 Roboty przygotowawcze, pomocnicze
45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej
45442100-8 Roboty malarskie - ściany i sufit
45442100-8 Roboty malarskie - stolarka itd.
45442100-8 Roboty malarskie - konstrukcja dachu

**NAZWA INWESTYCJI : SALA GIMNASTYCZNA PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3**
ADRES INWESTYCJI : 43-450 Ustroń, ul. Polańska 25
INWESTOR : SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3
ADRES INWESTORA : 43-450 Ustroń, ul. Polańska 25
TEMAT : MALOWANIE SALI GIMNASTYCZNEJ
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jerzy Gaudy - członek SKB - nr leg. 0117 z 18.04.1997r.
DATA OPRACOWANIA : 2009-05-29

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

INWESTOR:

Data opracowania
2009-05-29

Data zatwierdzenia

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
MALOWANIE SALI GIMNASTYCZNEJ					
1 Roboty przygotowawcze, pomocnicze					
1 d.1	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	179,780		
2 d.1	Rusztowania jednokolumnowe, przesuwne - wysokość do 8 m	kol.	2,000		
2' d.1	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:5,7,9,11,22)				
3 d.1	Demontaż i ponowny montaż drabinek drewnianych	szt	18,000		
4 d.1	Demontaż i ponowny montaż siatek zabezpieczających okna	szt	12,000		
2 Usuwanie warstwy malarskiej					
5 d.2	Zeskrobanie i zmycie starej farby - sufit	m ²	179,780		
6 d.2	Zeskrobanie i zmycie starej farby - ściany	m ²	360,680		
3 Roboty malarskie - ściany i sufit					
7 d.3	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit	m ²	179,780		
8 d.3	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany bez lamperii	m ²	261,880		
9 d.3	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie - sufit	m ²	179,780		
10 d.3	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie - ściany	m ²	360,680		
11 d.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - 5-10 m ponad podłogą	m ²	179,780		
12 d.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - bez lamperii	m ²	261,880		
13 d.3	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - lamperie	m ²	98,800		
4 Roboty malarskie - stolarka itd.					
14 d.4	Dwukrotne malowanie farbą ftalową rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm	m	40,000		
15 d.4	Dwukrotne malowanie farbą ftalową uprzednio malowanej stolarki okiennej - jednostronnie skrzydła ze szczelinami - jednostronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - okna drewniane	m ²	19,440		
16 d.4	Dwukrotne malowanie farbą ftalową okien i świetlików stalowych - jednostronne	m ²	43,740		
17 d.4	Dwukrotne malowanie farbą ftalową siatek ciągnionych i plecionych z ramkami stalowymi - siatki ochronne na oknach	m ²	59,940		
18 d.4	Dwukrotne malowanie farbą ftalową uprzednio malowanej stolarki drzwiowej - jednostronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²	4,600		
19 d.4	Dwukrotne malowanie farbą do drewna (ekologiczną) drabinek gimnastycznych	szt.	18,000		
20 d.4	Dwukrotne malowanie farbą ftalową konstrukcji koszy do koszykowi	szt.	4,000		
21 d.4	Dwukrotne malowanie pasow na parkiecie sali gimnastycznej	m	210,000		
5 Roboty malarskie - konstrukcja dachu					
22 d.5	Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą podkładową - dźwigary i steżenia	t	2,500		
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
MALOWANIE SALI GIMNASTYCZNEJ					
1	45111290-7	Roboty przygotowawcze, pomocnicze			
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1		17,8*10,1	m ²	179,780	
				RAZEM	179,780
2	KNR-W 2-02 1610-03	Rusztowania jednokolumnowe, przesuwne - wysokość do 8 m	kol.		
d.1		2	kol.	2,000	
				RAZEM	2,000
2'	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:5,7,9,11,22)			
d.1					
3		Demontaż i ponowny montaż drabinek drewnianych	szt		
d.1	kalk. własna	18	szt	18,000	
				RAZEM	18,000
4		Demontaż i ponowny montaż siatek zabezpieczających okna	szt		
d.1	kalk. własna	12	szt	12,000	
				RAZEM	12,000
2	45442190-5	Usuwanie warstwy malarskiej			
5	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby - sufit	m ²		
d.2		17,8*10,1	m ²	179,780	
				RAZEM	179,780
6	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby - ściany	m ²		
d.2		17,8*6,6+38,0*3,8+38,0*2,6	m ²	360,680	
				RAZEM	360,680
3	45442100-8	Roboty malarskie - ściany i sufit			
7	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit	m ²		
d.3		17,8*10,1	m ²	179,780	
				RAZEM	179,780
8	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany bez lamperii	m ²		
d.3		17,8*6,6+38,0*3,8	m ²	261,880	
				RAZEM	261,880
9	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie - sufit	m ²		
d.3		17,8*10,1	m ²	179,780	
				RAZEM	179,780
10	KNR K-04 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie - ściany	m ²		
d.3		17,8*6,6+38,0*3,8+38,0*2,6	m ²	360,680	
				RAZEM	360,680
11	KNR-W 4-01 1204-01 z. sz.2.2. 9912-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - 5-10 m ponad podłogą	m ²		
d.3		17,8*10,1	m ²	179,780	
				RAZEM	179,780
12	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - bez lamperii	m ²		
d.3		17,8*6,6+38,0*3,8	m ²	261,880	
				RAZEM	261,880
13	KNR-W 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - lamperie	m ²		
d.3		38,0*2,6	m ²	98,800	
				RAZEM	98,800
4	45442100-8	Roboty malarskie - stolarka itd.			
14	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą ftalową rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
d.4		40,0	m	40,000	
				RAZEM	40,000
15	KNR-W 4-01 1209-04 z. sz.4.5.4. 9914-14 z.sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą ftalową uprzednio malowanej stolarki okiennej - jednostronnie skrzydła ze szczelinami - jednostronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - okna drewniane	m ²		
d.4		2,7*1,0*6+1,8*0,9*2	m ²	19,440	
				RAZEM	19,440
16	KNR-W 4-01 1212-14	Dwukrotne malowanie farbą ftalową okien i świetlików stalowych - jednostronnie	m ²		
d.4		2,7*2,7*6	m ²	43,740	
				RAZEM	43,740
17	KNR-W 4-01 1212-11	Dwukrotne malowanie farbą ftalową siatek ciągnionych i plecionych z ramkami stalowymi - siatki ochronne na oknach	m ²		
d.4		2,7*2,7*6+2,7*1,0*6	m ²	59,940	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	59,940
18 d.4	KNR-W 4-01 1209-08 z. sz.4.5.4. 9914-02 z.sz.4.5. 4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą ftalową uprzednio malowanej stolarki drzwiowej - jednostronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 0,9*2,0+1,4*2,0	m ² m ²	 4,600	
				RAZEM	4,600
19 d.4	KNR-W 4-01 1209-12 kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą do drewna (ekologiczną) drabinek gimnastycznych 18	szt. szt.	 18,000	
				RAZEM	18,000
20 d.4	KNR-W 4-01 1212-17 kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą ftalową konstrukcji koszy do koszykowki 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
21 d.4	KNR-W 2-02 1514-04	Dwukrotne malowanie pasow na parkiecie sali gimnastycznej 210	m m	 210,000	
				RAZEM	210,000
5	45442100-8	Roboty malarskie - konstrukcja dachu			
22 d.5	KNNR 7 0902-01	Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą podkładową - dźwigary i steżenia 5*0,5	t t	 2,500	
				RAZEM	2,500