

Przedmiar robót

KŁADKA – USTRÓŃ

Data: 2009-08

Budowa: **REMONT KŁADKI W CIĄGU ŚCIEŻKI
ROWEROWEJ W USTRONIU POLANIE**

Zamawiający: MIASTO USTRÓŃ

--

Zamawiający

Wykonawca

Zobowiązanie
Miejscowość: M. Ustronie
ul. Sierpichowska 1
43-300 BIELSKO-BIAŁA

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 Element				
1.1 KNNR 1/103/7	Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi·66-75·cm	1		szt
1.2 KNNR 1/104/17	Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii III-IV, pnie średnicy 76-100·cm	1		szt
1.3 KNNR 1/107/1	Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport dłużyc na odległość do 2·km	2,50		mp
1.4 KNR 404/303/6	Rozebranie ścian, betonowych, grubości do 40·cm	0,70		m3
1.5 KNR 233/108/3 (1)	Drewniane kładki i estakady robocze, rozebranie kładek drewnianych 6,5*1,1*0,15 = 1,073	1,07		m3
1.6 KNR 201/310/3	Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5·m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5·m, kategoria gruntu IV	2,0		m3
1.7 KNR 201/420/3	Grodze drewniano - ziemne, ze ściankami z bali o grubości 50·mm, wysokość grodzy 1.5·m	2,00		m
1.8 KNR 233/203/2	Deskowanie tradycyjne, podpory masywne, ściany oporowe i ściany maskujące o wysokości do 4·m	6,00		m2
1.9 KNR 233/210/5 (1)	Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie, podpory, ściany oporowe i mury pachwinowe, z 1 pompą beton B30	2,00		m3
1.10 KNR 233/401/1	Deskowanie tradycyjne, płyty ustrojów niosących bez wsporników - prefabrykat (5,5*2+1,7*2)*0,15+2,0*5,0 = 12,160	12,16		m2
1.11 KNR 233/405/2 (1)	Montaż zbrojenia, płyty ustrojów niosących pełne bez wsporników, Fi·10-14 mm, spawarka	0,25		t
1.12 KNR 233/409/1 (1)	Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie, płyty ustrojów niosących bez wsporników pełne, zagęszczanie wibratorem prefabrykat beton B30 z markami 5,5*2,0*0,18 = 1,980	1,98		m3
1.13 KNR 233/702/1 (1)	Montaż poręczy mostowych, odcinki proste, spawarka 6,0*2*0,048 = 0,576	0,58		t
1.14 Nawierzchnia z żywic o grub. 3 mm - kalk. własna 5,5*1,7 = 9,350		9,35		m2
1.15 KNR 213/1009/2	Obsadzenie drobnych konstrukcji oraz okuć krawędzi, obsadzenie kotew	30		szt
1.16 KNR 233/208/14 (1)	Montaż zbrojenia, ściany i skrzydełka, pręty Fi·do 14·mm, spawanie spawarką wirującą 500A - płaszcz przyczółka	0,12		t
1.17 Montaż kładki roboczej (materiał z odzysku) - kalk. własna		1		szt

Zapisany w dniu 14.02.2017 r.
 przez: 
 UL. STANISŁAWA
 43-300 JASZOWA

Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 Element					
1.1 KNNR 1/103/7 Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi·66-75·cm	szt		1		
1.2 KNNR 1/104/17 Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii III-IV, pnie średnicy 76-100·cm	szt		1		
1.3 KNNR 1/107/1 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport dłużyc na odległość do 2·km	mp		2,50		
1.4 KNR 404/303/6 Rozebranie ścian, betonowych, grubości do 40·cm	m3		0,70		
1.5 KNR 233/108/3 (1) Drewniane kładki i estakady robocze, rozebranie kładek drewnianych	m3		~1,07		
1.6 KNR 201/310/3 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5·m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5·m, kategoria gruntu IV	m3		2,0		
1.7 KNR 201/420/3 Grodze drewniano - ziemne, ze ściankami z bali o grubości 50·mm, wysokość grodzy 1.5·m	m		2,00		
1.8 KNR 233/203/2 Deskowanie tradycyjne, podpory masywne, ściany oporowe i ściany maskujące o wysokości do 4·m	m2		6,00		
1.9 KNR 233/210/5 (1) Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie, podpory, ściany oporowe i mury pachwinowe, z 1 pompą beton B30	m3		2,00		
1.10 KNR 233/401/1 Deskowanie tradycyjne, płyty ustrojów niosących bez wsporników - prefabrykat	m2		12,16		
1.11 KNR 233/405/2 (1) Montaż zbrojenia, płyty ustrojów niosących pełne bez wsporników, Fi·10-14 mm, spawarka	t		0,25		
1.12 KNR 233/409/1 (1) Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie, płyty ustrojów niosących bez wsporników pełne, zagęszczanie wibratorem prefabrykat beton B30 z markami	m3		~1,98		
1.13 KNR 233/702/1 (1) Montaż poręczy mostowych, odcinki proste, spawarka	t		~0,58		
1.14 Nawierzchnia z żywic o grub. 3 mm - kalk. własna	m2		~9,35		
1.15 KNR 213/1009/2 Obsadzenie drobnych konstrukcji oraz okuć krawędzi, obsadzenie kotew	szt		30		
1.16 KNR 233/208/14 (1) Montaż zbrojenia, ściany i skrzydełka, pręty Fi·do 14·mm, spawanie spawarką wirującą 500A - płaszcz przyczołka	t		0,12		
1.17 Montaż kładki roboczej (materiał z odzysku) - kalk. własna	szt		1		