

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Element			
1.1 KNNR 6/805/6 Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce piaskowej, płyty 50x50x7·cm 17,0*2,5+7,5*1,5+20,0*2+ 19,0*1,5 = 122,250 122,25	122,25		m2
1.2 KNNR 6/802/3 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 6·cm, ręcznie - analog. 21,50*1,5+41,3*1,8+68,0* 1,5 = 208,590 208,59	208,59		m2
1.3 KNNR 6/806/1 Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe na podsypce piaskowej 80,0+131,0 = 211,000 211,00	211,00		m
1.4 KNNR 6/806/7 Obrzeża trawnikowe 6x20·cm na podsypce piaskowej - rozebranie	36,00		m
1.5 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km 122,25*0,07+208,6*0,06+ 211,0*0,12*0,3+36,0*0,06* 0,2 = 29,102 29,10	~29,10		m3
1.6 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km	29,10	4	m3
1.7 KNNR 1/301/3 (1) Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km, kategoria gruntu IV 122,0*0,15+200,0*0,1 = 38,300 38,30	~38,30		m3
1.8 KNNR 1/208/2 (1) Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód do 5·t	38,30	4	m3
1.9 KNR 231/401/4 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30·cm, grunt kategorii III-IV	211,00		m
1.10 KNR 231/401/2 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20·cm, grunt kategorii III-IV	105,00		m
1.11 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła	11,60		m3
1.12 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej	211,00		m
1.13 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	105,00		m
1.14 KNNR 6/103/1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV 122,0+208,0 = 330,000 330,00	330,00		m2
1.15 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 12·cm	330,00		m2
1.16 KNNR 6/502/2 (1) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara - z wstawką kolorowej	330,00		m2
1.17 KNNR 6/1103/3 Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, kostka 10·cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin piaskiem	42,00		m2
1.18 KNR 231/702/1 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·50·mm	3		szt