

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont elewacji i modernizacja pomieszczeń w budynku muzeum im Marii Skalickiej w Ustroniu przy ul. 3 Maja 68					
1		Wymiana okien i drzwi			
1	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych - okna z drewna klejonego warstwowo, szyba niskoemisyjna, okucia obwiedniowe kolor buk/olcha	m ²		
d.1	0701-04	okna o wymiarach zewnętrznych 1,08x1,75 - parter 1.08*1.75*3	m ²	5.670	
				RAZEM	5.670
2	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych - okna z drewna klejonego warstwowo w kolorze buk/olcha, szyba niskoemisyjna, okucia obwiedniowe - /przed zamówieniem kolor uzgodnić z inwestorem i kierownikiem muzeum/	m ²		
d.1	0701-04	okna o wymiarach zewnętrznych 1,45 x 1,17 sala wystawowa muzeum 1.45*1.17*2	m ²	3.393	
		klatka schodowa 1.45*1.17*(3+2)	m ²	8.483	
				RAZEM	11.876
3	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych - facjaty - okna z drewn klejonego warstwowo w kolorze buk/olcha, szyba niskoemisyjna, okucia obwiedniowe - /przed zamówieniem kolor należy uzgodnić z inwestorem i kierownikiem muzeum/	m ²		
d.1	0701-04	1.2*1.76*4 pomieszczenie zaplecza muzeum 1.2*0.9*1 1.2*1.2*1	m ²	8.448	
			m ²	1.080	
			m ²	1.440	
				RAZEM	10.968
4	KNNR 3	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.- wyprowadzenie wewnętrznych ościeży okiennych.	m ²		
d.1	0602-01	(1.08+1.75*2)*3*0.41	m ²	5.633	
		(1.45*2+1.17)*2*0.3	m ²	2.442	
		(1.45*2+1.17)*5*0.25	m ²	5.088	
		(1.76+1.2*2)*4*0.25	m ²	4.160	
		(0.9+1.2*2)*1*0.25	m ²	0.825	
		(1.2+1.2*2)*1*0.25	m ²	0.900	
				RAZEM	19.048
5	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych.	m		
d.1	0354-11	(1.20)*3	m	3.600	
		(1.30)*(2+5+4+1+1)	m	16.900	
				RAZEM	20.500
6	KNR 2-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników drewnianych malowanych na biało, długości ponad 1 m	szt		
d.1	0129-02	3+2+5+4+1+1	szt	16.000	
				RAZEM	16.000