
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane
45421131-1 Instalowanie drzwi
45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

NAZWA INWESTYCJI : Mlejski Dom Spokojnej Starości
ADRES INWESTYCJI : 43-450 Ustroń, ul. Słoneczna 10
INWESTOR : Mlejski Dom Spokojnej Starości
ADRES INWESTORA : 43-450 USTROŃ, ul. Słoneczna 10
TEMAT : Wykonanie systemu wydzieleni pożarowych
: i system oddymiania klatki schodowej
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jerzy Gaudy - czł. SKB 0117
DATA OPRACOWANIA : 2009-01-06

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

INWESTOR :

Data opracowania
2009-01-06

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
WYKONANIE SYSTEMU WYDZIELEŃ POŻAROWYCH I ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ						
1		Różne specjalne roboty budowlane				
1 d.1	SST-035c	Montaż drzwi aluminiowych oszklonych EI30 [1390x2080]	m ²	2,891		
2 d.1	SST-035c	Montaż drzwi aluminiowych oszklonych EI30 [1390x2067]	m ²	2,874		
3 d.1	SST-035c	Montaż drzwi aluminiowych z naswietłem oszklonych EI30 [1700x2860]	m ²	4,862		
4 d.1	SST-035c	Montaż drzwi aluminiowych oszklonych EI30 [1106x2090]	m ²	2,312		
5 d.1	SST-035c	Montaż drzwi aluminiowych oszklonych EI30 [1400x2067]	m ²	2,894		
6 d.1	SST-035c	Montaż drzwi aluminiowych z naswietłem oszklonych EI30 [1106x2570]	m ²	2,842		
7 d.1	SST-035c	Montaż drzwi aluminiowych z naswietłem oszklonych EI30 [1290x2900]	m ²	3,741		
8 d.1	SST-035c	Montaż drzwi aluminiowych z naswietłem oszklonych EI30 [1106x2900]	m ²	3,207		
9 d.1	SST-054	Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - podcentralka Moduł kontrolno-sterujący I/O 2034	szt.	1,000		
10 d.1	SST-054	Zainstalowanie centralek sygnalizacji pożaru CSP 10 NN na betonie Centrala oddymiania AFG 2004/8A	szt.	1,000		
11 d.1	SST-054	Montaż zasilacza do 12 V DC/6.5 W	szt.	1,000		
12 d.1	SST-054	Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah	szt.	1,000		
13 d.1	SST-054	Siłownik Napęd łańcuchowy KA 32/800 z konsolą	kpl.	1,000		
14 d.1	SST-054	Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z podłączeniem Przycisk oddymiania RPO01	szt.	3,000		
15 d.1	SST-054	Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z podłączeniem Przycisk przewietrzania PP20	szt.	1,000		
16 d.1	SST-054	Przebijanie otworów śr. 80 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu	otw.	6,000		
17 d.1	SST-054	Montaż listew elektroinstalacyjnych mocowanych przez przykręcanie na podłożu betonowym	m	38,000		
18 d.1	SST-054	Przewody kabelkowe YnTKSY ekw 3x2x0,8 mm2 układane w gotowych korytkach	m	40,000		
19 d.1	SST-054	Przewody kabelkowe HDGs 3x1,5 mm2 układane w gotowych korytkach	m	20,000		
20 d.1	SST-054	Praca próbna i testowanie systemu	szt	1,000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Nr spec.techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
WYKONANIE SYSTEMU WYDZIELEŃ POŻAROWYCH I ODDYMIAŃ KŁATKI SCHODOWEJ					
1		Różne specjalne roboty budowlane			
1	SST-035c	Montaż drzwi aluminiowych oszklonych EI30 [1390x2080]	m ²		
d.1		1,39*2,08	m ²	2,891	
				RAZEM	2,891
2	SST-035c	Montaż drzwi aluminiowych oszklonych EI30 [1390x2067]	m ²		
d.1		1,39*2,0673	m ²	2,874	
				RAZEM	2,874
3	SST-035c	Montaż drzwi aluminiowych z naświetlem oszklonych EI30 [1700x2860]	m ²		
d.1		1,7*2,86	m ²	4,862	
				RAZEM	4,862
4	SST-035c	Montaż drzwi aluminiowych oszklonych EI30 [1106x2090]	m ²		
d.1		1,106*2,09	m ²	2,312	
				RAZEM	2,312
5	SST-035c	Montaż drzwi aluminiowych oszklonych EI30 [1400x2067]	m ²		
d.1		1,4*2,067	m ²	2,894	
				RAZEM	2,894
6	SST-035c	Montaż drzwi aluminiowych z naświetlem oszklonych EI30 [1106x2570]	m ²		
d.1		1,106*2,57	m ²	2,842	
				RAZEM	2,842
7	SST-035c	Montaż drzwi aluminiowych z naświetlem oszklonych EI30 [1290x2900]	m ²		
d.1		1,29*2,9	m ²	3,741	
				RAZEM	3,741
8	SST-035c	Montaż drzwi aluminiowych z naświetlem oszklonych EI30 [1106x2900]	m ²		
d.1		1,106*2,9	m ²	3,207	
				RAZEM	3,207
9	SST-054	Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - podcentrala	szt.		
d.1		Moduł kontrolno-sterujący I/O 2034	szt.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
10	SST-054	Zainstalowanie centralek sygnalizacji pożaru CSP 10 NN na betonie	szt.		
d.1		Centrala oddymiania AFG 2004/8A	szt.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
11	SST-054	Montaż zasilacza do 12 V DC/6.5 W	szt.		
d.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	SST-054	Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah	szt.		
d.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	SST-054	Siłownik	kpl.		
d.1		Naped łańcuchowy KA 32/800 z konsolą	kpl.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
14	SST-054	Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z podłączeniem	szt.		
d.1		Przycisk oddymiania RPO01	szt.	3,000	
		3		RAZEM	3,000
15	SST-054	Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z podłączeniem	szt.		
d.1		Przycisk przewietrzania PP20	szt.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
16	SST-054	Przebijanie otworów śr. 80 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu	otw.		
d.1		6	otw.	6,000	
				RAZEM	6,000
17	SST-054	Montaż listew elektroinstalacyjnych mocowanych przez przykręcanie na podłożu betonowym	m		
d.1		38	m	38,000	
				RAZEM	38,000
18	SST-054	Przewody kabelkowe YnTKSY ekw 3x2x0,8 mm ² układane w gotowych korytkach	m		
d.1					

Lp.	Nr spec.techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
19 d.1	SST-054	Przewody kabelkowe HDGs 3x1,5 mm2 układane w gotowych korytkach	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
20 d.1	SST-054	Praca próbna i testowanie systemu	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000