

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przy ul. Konopnickiej 38					
1	kalkulacja własna	Renowacja drzwi wejściowych do budynku: 1.Rozebranie skrzydeł drzwiowych i naświetli w ścianie /2 szt./ 2.Oczyszczenie elementów drewnianych skrzydeł , ościeznicy i naświetli z lakieru 3.Dopasowanie skrzydeł do ościeznicy z ewentualnym uzupełnieniem brakujących elementów 4.Uzupełnienie /flekowanie/ ubytków 5.Oszlifowanie powierzchni 6.Oszklenie 7. Wymiana zamka, szyldu i klamki 8. Trzykrotne pomalowanie lakierem akrylowym do drewna 2.1*1.2*2+1.2*1*2	m ² m ²	 7.440	
				RAZEM	7.440
2	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - rozebranie bocznych drzwi wejściowych 2.31	m ² m ²	 2.310	
				RAZEM	2.310
3	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane zewnętrzne - montaż ościeżnicy drzwi bocznych 2.1*2+1.2	m m	 5.400	
				RAZEM	5.400
4	KNR 2-02 1015-06	Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne pełne o powierzchni ponad 1.0 m2 - montaż skrzydeł zewnętrznych drewnianych /boczne drzwi wejściowe/ 0.9*2.1	m ² m ²	 1.890	
				RAZEM	1.890
5	KNR 0-19 0928-01	Demontaż i montaż okien uchylanych jednodzielnych z PCV o pow. do 0.4 m2 - /toalety i poddasze/ 0.55*0.55*(6+1)	m ² m ²	 2.118	
				RAZEM	2.118
6	KNR 0-19 0928-03	Demontaż i montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. do 1.0 m2 - piwnice 0.85*1.05*2	m ² m ²	 1.785	
				RAZEM	1.785
7	KNR 0-19 0928-02	Demontaż i montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. do 0.6 m2 - piwnice 0.85*0.55*(4+1+2+1)	m ² m ²	 3.740	
				RAZEM	3.740
8	KNR 0-19 0930-08	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 1.05*1.4*5 1.2*1.4*2	m ² m ² m ²	 7.350 3.360	
				RAZEM	10.710
9	KNR 0-19 0930-09	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 1.2*1.6*4	m ² m ²	 7.680	
				RAZEM	7.680
10	KNR 0-19 0930-10	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 1.2*1.85*5	m ² m ²	 11.100	
				RAZEM	11.100
11	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych o powierzchni do 2 m2 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub замуrowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 1.2*1.4*0.24 1.2*1.6*0.24	m ³ m ³ m ³	 0.403 0.461	
				RAZEM	0.864
13	KNR 4-01 0533-02	Wymiana parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowej (1.15*4+1.3*(2+4+5)+0.65*7)*0.3	m ² m ²	 7.035	
				RAZEM	7.035
14	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 7*0.6+5*1.15+2*1.3+4*1.3+5*1.3	m m	 24.250	
				RAZEM	24.250
15	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych do 1.5m w ścianach z cegieł 7+7+4+5	szt. szt.	 23.000	
				RAZEM	23.000