

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ARCHITEKTURA - ROBOTY BUDOWLANE					
1.1 Piwnice					
1.1. Posadzki					
1					
1	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m ²		
d.1.0811-07					
1.1		3,31+18,17+17,88+2,45+16,78+4,09	m ²	62,680	
				RAZEM	62,680
2	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1.0818-05					
1.1		20,11+10,07	m ²	30,180	
				RAZEM	30,180
3	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa masa uszczelniająca	m ²		
d.1.0602-01					
1.1		62,68	m ²	62,680	
				RAZEM	62,680
4	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m ²		
d.1.1102-02					
1.1		62,68	m ²	62,680	
				RAZEM	62,680
5	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc. za zmianę grub.o 10mm	m ²		
d.1.1102-03					
1.1		Krotność = 2			
		62,68	m ²	62,680	
				RAZEM	62,680
6	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 - Ceresit CN 72	m ²		
d.1.202 1130-01					
1.1		30,18+11,76+18,16	m ²	60,100	
				RAZEM	60,100
7	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm - Ceresit CN 72	m ²		
d.1.202 1130-03					
1.1		Krotność = 5			
		60,10	m ²	60,100	
				RAZEM	60,100
8	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr.25mm	m ²		
d.1.1106-02					
1.1		11,29	m ²	11,290	
				RAZEM	11,290
9	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW (Tarkett Optima)	m ²		
d.1.1112-05					
1.1		10,07+20,11+17,88+18,17	m ²	66,230	
				RAZEM	66,230
10	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.1.1112-09					
1.1		66,23	m ²	66,230	
				RAZEM	66,230
11	KNR 2-02	Posadzki z tworzyw sztucznych - dodatek za wywiniecie wykładziny podlogowej na ścianę na wys.10cm	m		
d.1.1113-07 analogia					
1.1		12,8+18,1+17,1+17,2	m	65,200	
				RAZEM	65,200
12	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m ²		
d.1.202 2805-05					
1.1		11,76+18,21+18,16+2,45	m ²	50,580	
				RAZEM	50,580
13	KNR-W 2-02	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²		
d.1.1111-03					
1.1		3,31+16,78+4,09	m ²	24,180	
				RAZEM	24,180
1.1. Ściany i sufity					
2					
14	KNR 4-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1.0303-02					
1.2		2,3*2,5-0,9*2,0+2,86*2,5	m ²	11,100	
				RAZEM	11,100

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m ³		
d.1.0304-01					
1.2		1,6*2,5*0,25	m ³	1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastach o pow.odbicia do 5 m2	m ²		
d.1.0701-02					
1.2		(1,4+2,85)*2*1,6+1,6*2,0*2+(4,6+4,4)*2*1,6	m ²	48,800	
				RAZEM	48,800
17	KNR 2-02	Wykon.ręcznie tynki wewn.cementowe kat.III na ścianach,	m ²		
d.1.0808-01					
1.2		48,8	m ²	48,800	
				RAZEM	48,800
18	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1.0713-01					
1.2		[(21,0*2+1,5)+(2,7+4,18)*2+(4,18+4,51)*2+(2,86+3,52)*2+(4,4+4,65)*2+(3,9+4,65)*2+(3,9+4,67)*2+(1,58+1,55)*2]*2,5	m ²	365,000	
				RAZEM	365,000
19	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²		
d.1.1204-08					
1.2		365,0+152,28	m ²	517,280	
				RAZEM	517,280
20	NNRNKB	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m ²		
d.1.202 0837-03					
1.2		(1,4*2+2,86+1,96)*2,0+1,5*1,6+3,0*1,6+(4,67+2,7*2+1,6*6+0,3*2*5)*2,1	m ²	70,047	
				RAZEM	70,047
21	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
d.1.1206-05					
1.2		365,0/2,5*1,5	m ²	219,000	
				RAZEM	219,000
22	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1.1204-02					
1.2		365,0/2,5*1,0	m ²	146,000	
				RAZEM	146,000
23	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.1204-01					
1.2		152,28	m ²	152,280	
				RAZEM	152,280
1.2 Przyziemie					
1.2. Posadzki					
1					
24	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m ²		
d.1.0811-07					
2.1		5,33+3,32+1,58+1,9+27,32+8,23+10,07+3,31	m ²	61,060	
				RAZEM	61,060
25	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1.0818-05					
2.1		12,32+30,96+11,56+22,26+19,78+21,84	m ²	118,720	
				RAZEM	118,720
26	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 - Ceresit CN 72	m ²		
d.1.202 1130-01					
2.1		118,72	m ²	118,720	
				RAZEM	118,720
27	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatk lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm - Ceresit CN 72	m ²		
d.1.202 1130-03					
2.1		Krotność = 5			
		118,72	m ²	118,720	
				RAZEM	118,720
28	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt. - pierwsza warstwa masa uszczelniająca	m ²		
d.1.0602-01					
2.1		61,06	m ²	61,060	
				RAZEM	61,060
29	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m ²		
d.1.1102-02					
2.1					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		61,06	m ²	61,060	
				RAZEM	61,060
30	KNR 2-02 d.1. 1102-03 2.1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc. za zmianę grub.o 10mm Krotność = 2 61,06	m ² m ²	 61,060	
				RAZEM	61,060
31	KNR 2-02 d.1. 1112-05 2.1	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW (Tarkett Optima) 11,56+3,32+1,58+1,90+27,32+8,23+10,07+3,31+22,26+19,78+21,84	m ² m ²	 131,170	
				RAZEM	131,170
32	KNR 2-02 d.1. 1112-09 2.1	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 131,17	m ² m ²	 131,170	
				RAZEM	131,170
33	KNR 2-02 d.1. 1113-07 ana- 2.1 logia	Posadzki z tworzyw sztucznych - dodatek za wywiniecie wykładziny podłogowej na ścianę na wys.10cm 11,0+14,5+7,3+5,2+5,6+21,0+11,6+7,4+18,6+17,6+19,0	m m	 138,800	
				RAZEM	138,800
34	NNRNKB d.1. 202 2805-05 2.1	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 12,32+30,96	m ² m ²	 43,280	
				RAZEM	43,280
35	KNR-W 2-02 d.1. 1111-03 2.1	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zapra- wie klejowej układane metodą regularną 5,33	m ² m ²	 5,330	
				RAZEM	5,330
1.2. Ściany i sufity					
36	KNR 4-01 d.1. 0701-02 2.2	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilas- trach o pow.odbita do 5 m2 (1,3+4,22)*2*1,6+3,4*2*1,6+1,5*1,6*2	m ² m ²	 33,344	
				RAZEM	33,344
37	KNR 2-02 d.1. 0808-01 2.2	Wykon. ręcznie tynki wewn.cementowe kat.III na ścianach, 33,344	m ² m ²	 33,344	
				RAZEM	33,344
38	KNR 4-01 d.1. 0713-01 2.2	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (2,75+4,8)*2*3,2 (1,3+4,2)*2*3,2 (2,3+6,6)*2*3,2 (2,74+4,5)*2*3,2 (1,58+2,1)*2*3,2 (1,58+1,0)*2*3,2 (1,58+1,2)*2*3,2 (5,1+5,45)*2*3,2 (2,4+3,4)*2*3,2 (2,4+4,25)*2*3,2 (1,6+2,1)*2*3,2 (4,2+5,1)*2*3,2 (4,0+4,8)*2*3,2 (4,5+5,0)*2*3,2	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 48,320 35,200 56,960 46,336 23,552 16,512 17,792 67,520 37,120 42,560 23,680 59,520 56,320 60,800	
				RAZEM	592,192
39	KNR 4-01 d.1. 1204-08 2.2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności 592,192+179,78	m ² m ²	 771,972	
				RAZEM	771,972
40	NNRNKB d.1. 202 0837-03 2.2	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" 106,81	m ² m ²	 106,810	
				RAZEM	106,810
41	KNR 4-01 d.1. 1204-02 2.2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (592,192-106,81)/3*2*1,7	m ² m ²	 257,859	
				RAZEM	257,859

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
42	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
d.1. 1206-05		(592,192-106,81)/3,2*1,5	m ²	227,523	
2.2				RAZEM	227,523
43	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1. 1204-01			m ²	179,780	
2.2		179,78		RAZEM	179,780
44	Kalkulacja	Wydzielenie meblowe Rejestracji pacjentów- blat, szafki, drzwi	m		
d.1. własna			m	2,740	
2.2		2,74		RAZEM	2,740
1.3 I piętro					
45	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m ²		
d.1. 0811-07			m ²	5,330	
3		5,33		RAZEM	5,330
46	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1. 0818-05			m ²	214,540	
3		11,38+10,8+11,56+31,40+21,78+12,6+10,07+22,26+19,78+14,96+6,7+21,64+19,61		RAZEM	214,540
47	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² - Ceresit CN 72	m ²		
d.1. 202 1130-01			m ²	214,540	
3		214,54		RAZEM	214,540
48	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm - Ceresit CN 72	m ²		
d.1. 202 1130-03			m ²	214,540	
3		214,54		RAZEM	214,540
49	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW (Tarkett Optima)	m ²		
d.1. 1112-05			m ²	160,960	
3		11,56+21,78+12,6+10,07+22,26+19,78+14,96+6,7+21,64+19,61		RAZEM	160,960
50	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.1. 1112-09			m ²	160,960	
3		160,96		RAZEM	160,960
51	KNR 2-02	Posadzki z tworzyw sztucznych - dodatek za wywiniecie wykładziny podlogowej na ścianę na wys.10cm	m		
d.1. 1113-07 analogia			m	149,000	
3		13,8+18,8+14,6+12,2+19,6+17,6+15,4+18,8+18,2		RAZEM	149,000
52	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa masa uszczelniająca	m ²		
d.1. 0602-01			m ²	5,330	
3		5,33		RAZEM	5,330
53	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m ²		
d.1. 1102-02			m ²	5,330	
3		5,33		RAZEM	5,330
54	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc. za zmianę grub.o 10mm	m ²		
d.1. 1102-03			m ²	5,330	
3		Krotność = 2 5,33		RAZEM	5,330
55	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m ²	m ²		
d.1. 202 2805-05			m ²	53,580	
3		11,38+10,8+31,4		RAZEM	53,580
56	KNR-W 2-02	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²		
d.1. 1111-03			m ²	5,330	
3		5,33		RAZEM	5,330
1.4 Ściany i sufity					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
57	KNR 4-01 d.1.0303-02 4	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		0,9*2,0	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
58	KNR 4-01 d.1.0304-01 4	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³		
		(0,1+0,4)*2,0*0,25	m ³	0,250	
				RAZEM	0,250
59	KNR 4-01 d.1.0701-02 4	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastach o pow. odbicia do 5 m ²	m ²		
		60,68	m ²	60,680	
				RAZEM	60,680
60	KNR 2-02 d.1.0808-01 4	Wykon. ręcznie tynki wewn. cementowe kat. III na ścianach,	m ²		
		60,68	m ²	60,680	
				RAZEM	60,680
61	NNRNKB d.1.202 0837-03 4	(z. IV) Licowanie ścian o pow. do 5 m ² płytkami glazurowanymi o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m ²		
		60,68	m ²	60,680	
				RAZEM	60,680
62	KNR 4-01 d.1.0713-01 4	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob. farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		(2,25+4,9)*2*3,0	m ²	42,900	
		(1,3+4,2)*2*3,0	m ²	33,000	
		(2,4+4,5)*2*3,0	m ²	41,400	
		(2,75+4,2)*2*3,0	m ²	41,700	
		(4,0+6,6)*2*3,0	m ²	63,600	
		(5,1+4,3)*2*3,0	m ²	56,400	
		(3,5+3,8)*2*3,0	m ²	43,800	
		(2,4+3,8)*2*3,0	m ²	37,200	
		(3,7+5,1)*2*3,0	m ²	52,800	
		(4,8+4,0)*2*3,0	m ²	52,800	
		(3,1+4,65)*2*3,0	m ²	46,500	
		(5,0+1,35)*2*3,0	m ²	38,100	
		(2,85+5,0)*2*3,0	m ²	47,100	
		(4,5+5,0)*2*3,0	m ²	57,000	
		(4,2+5,0)*2*3,0	m ²	55,200	
				RAZEM	709,500
63	KNR 4-01 d.1.1204-08 4	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachłow. nierówności	m ²		
		709,5+219,87	m ²	929,370	
				RAZEM	929,370
64	KNR 4-01 d.1.1206-05 4	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
		(709,5-60,68)/2	m ²	324,410	
				RAZEM	324,410
65	KNR 4-01 d.1.1204-02 4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		324,41	m ²	324,410	
				RAZEM	324,410
66	KNR 4-01 d.1.1204-01 4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		219,87	m ²	219,870	
				RAZEM	219,870
67	KNR 4-01 d.1.1210-10 an- 4 logia	Dwukrotne lakierowanie powierzchni drewnianych - boazeria, z przygotowaniem powierzchni	m ²		
		26,47	m ²	26,470	
				RAZEM	26,470
68	NNRNKB d.1.202 2702-01 4	(z. V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 60x60x1,5cm - Armstrong Bioguard Plain - gabinety nr 036 i 037	m ²		
		21,64+19,61	m ²	41,250	
				RAZEM	41,250
69	Kalkulacja d.1. własna 4	Wydzielenie meblowe Rejestracji pacjentów- blat, szafki, drzwi	m		
		2,65	m	2,650	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.5 II piętro				RAZEM	2,650
1.5. Posadzki					
1					
70	KNR 4-01 d.1.0811-07 5.1	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m ²		
		5,33	m ²	5,330	
				RAZEM	5,330
71	KNR 4-01 d.1.0818-05 5.1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		11,38+2,88+10,8+11,56+27,56+21,78+9,87+10,07+4,1+4,03+18,87+19,78+21,7+15,43+19,61+20,64+3,6	m ²	233,660	
				RAZEM	233,660
72	NNRNKB d.1.202 1130-01 5.1	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 - Ceresit CN 72	m ²		
		233,66	m ²	233,660	
				RAZEM	233,660
73	NNRNKB d.1.202 1130-03 5.1	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm - Ceresit CN 72	m ²		
		233,66	m ²	233,660	
				RAZEM	233,660
74	KNR 2-02 d.1.1112-05 5.1	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW (Tarkett Optima)	m ²		
		11,56+21,78+9,87+10,07+4,1+4,03+18,87+19,78+21,7+15,43+19,61+20,64+3,6	m ²	181,040	
				RAZEM	181,040
75	KNR 2-02 d.1.1112-09 5.1	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		181,04	m ²	181,040	
				RAZEM	181,040
76	KNR 2-02 d.1.1113-07 ana- 5.1 logia	Posadzki z tworzyw sztucznych - dodatek za wywiniecie wykładziny podłogowej na ścianę na wys.10cm	m		
		14,0+18,8+14,8+13,0+8,0+8,8+17,6+17,6+18,2+18,4+18,9	m	168,100	
				RAZEM	168,100
77	KNR 2-02 d.1.0602-01 5.1	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt. - pierwsza warstwa masa uszczelniająca	m ²		
		5,33	m ²	5,330	
				RAZEM	5,330
78	KNR 2-02 d.1.1102-02 5.1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m ²		
		5,33	m ²	5,330	
				RAZEM	5,330
79	KNR 2-02 d.1.1102-03 5.1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc. za zmianę grub.o 10mm Krotność = 2	m ²		
		5,33	m ²	5,330	
				RAZEM	5,330
80	NNRNKB d.1.202 2805-05 5.1	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m ²		
		11,38+2,88+10,8+27,56+15,43	m ²	68,050	
				RAZEM	68,050
81	KNR-W 2-02 d.1.1111-03 5.1	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²		
		5,33+3,6	m ²	8,930	
				RAZEM	8,930
1.5. Ściany i sufit					
2					
82	KNR 4-01 d.1.0303-02 5.2	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		1,6*3,0*2-0,9*2,0*2+2,4*3,0*2-0,9*2,0+1,3*3,0+1,0*3,0*2+2,35*3,0-0,9*2,0	m ²	33,750	
				RAZEM	33,750
83	KNR 4-01 d.1.0304-01 5.2	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m ³		
		0,1*2,0*2*0,25	m ³	0,100	
				RAZEM	0,100

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
84	KNR 4-01 d.1. 0701-02 5.2	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastach o pow. odbicia do 5 m2	m ²		
		114,55	m ²	114,550	
				RAZEM	114,550
85	KNR 2-02 d.1. 0808-01 5.2	Wykon. ręcznie tynki wewn. cementowe kat. III na ścianach,	m ²		
		114,55	m ²	114,550	
				RAZEM	114,550
86	NNRNKB d.1. 202 0837-03 5.2	(z. IV) Licowanie ścian o pow. do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m ²		
		114,55	m ²	114,550	
				RAZEM	114,550
87	KNR 4-01 d.1. 0713-01 5.2	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob. farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		(5,0+2,25)*2*3,0	m ²	43,500	
		(1,3+2,2)*2*3,0	m ²	21,000	
		(4,1+1,3)*2*3,0	m ²	32,400	
		(2,4+4,5)*2*3,0	m ²	41,400	
		(2,75+4,3)*2*3,0	m ²	42,300	
		(4,0+6,9)*2*3,0	m ²	65,400	
		(5,1+4,3)*2*3,0	m ²	56,400	
		(1,9+5,5)*2*3,0	m ²	44,400	
		(4,25+2,3)*2*3,0	m ²	39,300	
		(2,3+1,8)*2*3,0	m ²	24,600	
		(2,65+1,75)*2*3,0	m ²	26,400	
		(3,7+5,1)*2*3,0	m ²	52,800	
		(4,8+4,0)*2*3,0	m ²	52,800	
		(4,8+4,5)*2*3,0	m ²	55,800	
		(2,75+4,8)*2*3,0	m ²	45,300	
		(6,7+2,4)*2*3,0	m ²	54,600	
		(4,2+5,0)*2*3,0	m ²	55,200	
		(4,5+5,0)*2*3,0	m ²	57,000	
		(1,6+2,25)*2*3,0	m ²	23,100	
				RAZEM	833,700
88	KNR 4-01 d.1. 1204-08 5.2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow. nierówności	m ²		
		(833,7-114,55)+235,39	m ²	954,540	
				RAZEM	954,540
89	KNR 4-01 d.1. 1206-05 5.2	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
		719,15/2	m ²	359,575	
				RAZEM	359,575
90	KNR 4-01 d.1. 1204-02 5.2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		359,575	m ²	359,575	
				RAZEM	359,575
91	KNR 4-01 d.1. 1204-01 5.2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		235,39	m ²	235,390	
				RAZEM	235,390
92	KNR 4-01 d.1. 1210-10 ana- 5.2 logia	Dwukrotne lakierowanie powierzchni drewnianych - boazeria, z przygotowaniem powierzchni	m ²		
		8,82	m ²	8,820	
				RAZEM	8,820
93	KNR 4-01 d.1. 1212-05 5.2	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
		8,82	m ²	8,820	
				RAZEM	8,820
94	Kalkulacja d.1. własna 5.2	Wydzielenie meblowe Rejestracji pacjentów- blat, szafka, drzwi	m		
		1,9	m	1,900	
				RAZEM	1,900
1.6 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej					
95	KNR 4-01 d.1. 0348-01 ana- 6 logia	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej - ścianka z luk sferów na klatwce schodowej	m ²		
		18,98	m ²	18,980	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
96	KNR-W 2-02 d.1. 0120-01 6	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł pełnych na zaprawie cementowo-wapiennej gr. 1 ceg.	m ²	RAZEM	18,980
		21,54	m ²	21,540	
				RAZEM	21,540
97	KNR 4-01 d.1. 0711-03 6	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z ceg- ły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)	m ²		
		21,54	m ²	21,540	
				RAZEM	21,540
98	KNR 2-02 d.1. 0210-03 6	Belki i podciąg, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - nadproża klatki schodowej	m ³		
		1,13	m ³	1,130	
				RAZEM	1,130
99	KNR 2-02 d.1. 0290-01 6	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie do 7mm	t		
		0,016	t	0,016	
				RAZEM	0,016
100	KNR 2-02 d.1. 0290-02 6	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowa- ne 8-14mm	t		
		0,049	t	0,049	
				RAZEM	0,049
101	KNR 4-01 d.1. 0535-08 6	Rozebranie parapetów zewnętrznych.z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		27,48	m ²	27,480	
				RAZEM	27,480
102	KNR 4-01 d.1. 0354-03 6	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2	szt.		
		16	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
103	KNR 4-01 d.1. 0354-04 6	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		31	szt.	31,000	
				RAZEM	31,000
104	KNR 4-01 d.1. 0354-05 6	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m ²		
		46,03	m ²	46,030	
				RAZEM	46,030
105	KNR 0-19 d.1. 1023-01 6	Dostawa i montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 0.4 m2 - okno 850*300mm*4szt.	m ²		
		1,02	m ²	1,020	
				RAZEM	1,020
106	KNR 0-19 d.1. 1023-05 6	Dostawa i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.0 m2 - okna O1 i O6	m ²		
		9,12	m ²	9,120	
				RAZEM	9,120
107	KNR 0-19 d.1. 1023-08 6	Dostawa i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.5 m2 - okna O2 i O4	m ²		
		60,42	m ²	60,420	
				RAZEM	60,420
108	KNR 0-19 d.1. 1023-11 6	Dostawa i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - okna O3 i O5	m ²		
		41,48	m ²	41,480	
				RAZEM	41,480
109	KNR 2-02 d.1. 0129-02 6	Osadzenie podokienników z konglomeratu (sztuczny marmur), dl.ponad 1m	m		
		81,45	m	81,450	
				RAZEM	81,450
110	KNR 2-02 d.1. 0129-02 6	Osadzenie podokienników zewnętrznych z blachy powlekanej dl.ponad 1m	m		
		78,50	m	78,500	
				RAZEM	78,500

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
111	Kalkulacja d.1. własna 6	Montaż rolet okiennych zewnętrznych w oknach gabinetów 036 i 050	m ²		
		1,15*1,65+1,75*1,65*2	m ²	7,673	
				RAZEM	7,673
112	KNR-W 2-02 d.1. 1027-02 6	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naswietli o pow. ponad 1.5 m2 - drzwi D1	m ²		
		1,80	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
113	KNR 4-01 d.1. 0354-08 6	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.ponad 2 m2	m ²		
		5,16	m ²	5,160	
				RAZEM	5,160
114	NNRNKB d.1. 202 1026-06 6	(z.VI) Drzwi dwuskrzydłowe z naswietlem, z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną - drzwi D5 o wym.1,75*2,95	m ²		
		5,16	m ²	5,160	
				RAZEM	5,160
1.7 Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej					
115	KNR-W 4-01 d.1. 0353-09 7	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o pow.do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
116	KNR-W 4-01 d.1. 0331-02 7	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych	m ²		
		15*0,1*2,0+(0,3+0,8+0,4*2+1,2+0,4*2+0,3+1,2+0,2+0,9+0,2+0,6)*2,0	m ²	17,600	
				RAZEM	17,600
117	KNR-W 4-01 d.1. 0331-03 7	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych	m ³		
		1,0*2,0*(0,38+0,25)+0,1*2,0*0,6*3+0,1*2,0*0,51*8+0,1*0,51*2,0*4+0,1*0,25*2,0	m ³	2,894	
				RAZEM	2,894
118	KNR-W 4-01 d.1. 0351-07 anologia 7	Rozebranie belek nadprożowych	m		
		30*1,0	m	30,000	
				RAZEM	30,000
119	NNRNKB d.1. 202 0160-01 7	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych typu L19	m		
		30*1,5+11*4*1,5+5*2*1,5	m	126,000	
				RAZEM	126,000
120	KNR-W 2-02 d.1. 1025-01 7	Ościeżnice stalowe dla drzwi 90*200cm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
121	KNR-W 2-02 d.1. 1022-01 anologia 7	Skrzydła drzwiowe stalowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - (D2 i D2a) - klasy EI 30 kolor RAL 7004	m ²		
		2*1,8	m ²	3,600	
				RAZEM	3,600
122	KNR 4-01 d.1. 0354-04 7	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		35+13+2+10	szt.	60,000	
				RAZEM	60,000
123	KNR-W 2-02 d.1. 1026-01 anologia 7	Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone dla drzwi wewnętrznych 90*200cm	m ²		
		(35+13+10)*1,8	m ²	104,400	
				RAZEM	104,400
124	KNR-W 2-02 d.1. 1022-01 7	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - D3 - drzwi Porta wzmocnione; w okleinie syntetycznej CPL HQ 0,2mm; wypełnienie z płyty otworowej	m ²		
		20*1,8	m ²	36,000	
				RAZEM	36,000
125	KNR-W 2-02 d.1. 1022-01 7	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - D3 do gabinetów lekarskich - drzwi Porta akustyczne	m ²		
		15*1,8	m ²	27,000	
				RAZEM	27,000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
126	KNR-W 2-02 d.1. 1022-01 7	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone D4 - drzwi Porta wzmocnione; w okleinie syntetycznej z kratką wentylacyjną w dolnym pasie skrzydła 13*1,8	m ² m ²	 23,400	 23,400
				RAZEM	23,400
127	KNR-W 2-02 d.1. 1022-01 ana- 7logia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone -D3R - drzwi Porta wzmocnione + dwustronne obłożenie blachą stalową ocynkowaną 10*1,8	m ² m ²	 18,000	 18,000
				RAZEM	18,000
128	KNR-W 2-02 d.1. 1026-01 ana- 7logia	Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone dla drzwi wewnętrznych 110*200cm 1,1*2,0*2	m ² m ²	 4,400	 4,400
				RAZEM	4,400
129	KNR-W 2-02 d.1. 1022-01 7	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - D6R - drzwi Porta wzmocnione + dwustronne obłożenie blachą stalową ocynkowaną 2*2,2	m ² m ²	 4,400	 4,400
				RAZEM	4,400
130	KNR 0-19 d.1. 1024-08 ana- 7logia	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych - drzwi D7 1,45*2,05*6	m ² m ²	 17,835	 17,835
				RAZEM	17,835
131	KNR 0-19 d.1. 1024-10 ana- 7logia	Montaż ścianek aluminiowych oszklonych - naświetla nad drzwiami D7 1,45*0,9*6	m ² m ²	 7,830	 7,830
				RAZEM	7,830
1.8 Usunięcie gruzu					
132	KNR 4-01 d.1. 0108-11 8	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 30,03	m ³ m ³	 30,030	 30,030
				RAZEM	30,030
133	KNR 4-01 d.1. 0108-12 8	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 4 30,03	m ³ m ³	 30,030	 30,030
				RAZEM	30,030
134	Kalkulacja d.1. własna 8	Opłata za składowanie gruzu na wysypisku 30,03	m ³ m ³	 30,030	 30,030
				RAZEM	30,030
1.9 Docieplenie stropodachu					
135	KNR 2-02 d.1. 0607-01 9	Izolacje przeciwwilgoci i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe 298,59	m ² m ²	 298,590	 298,590
				RAZEM	298,590
136	KNR 0-21 d.1. 4005-01 ana- 9logia	Legary stropowe o wym.50*100 mm z drewna iglastego nasyczonego 54*9,8	mb mb	 529,200	 529,200
				RAZEM	529,200
137	KNR 2-02 d.1. 0613-03 9	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr.10cm 298,59	m ² m ²	 298,590	 298,590
				RAZEM	298,590
138	KNR 0-21 d.1. 4007-03 9	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB gr.22mm 298,59	m ² m ²	 298,590	 298,590
				RAZEM	298,590
1.10 Wymiana elementów więźby i pokrycia dachu					
139	KNR 4-01 d.1. 0535-03 10	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku 49,95	m m	 49,950	 49,950
				RAZEM	49,950
140	KNR 4-01 d.1. 0535-05 10	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku 96,00	m m	 96,000	 96,000
				RAZEM	96,000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
141	KNR 4-01 d.1. 0535-08 10	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		49,78	m ²	49,780	
				RAZEM	49,780
142	KNR 4-01 d.1. 0535-02 10	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		394,79	m ²	394,790	
				RAZEM	394,790
143	KNR 4-01 d.1. 0414-08 10	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie płytami azbestowo-cementowymi o odstępie łat ponad 20 cm	m ²		
		394,79	m ²	394,790	
				RAZEM	394,790
144	NNRNKB d.1. 202 0537-04 10	(z.VI) Pokrycie dachów o pow. ponad 100 m ² o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną trapezową na łatach	m ²		
		394,79	m ²	394,790	
				RAZEM	394,790
145	NNRNKB d.1. 202 0539-03 10	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż osłon bocznych - wiatrownic	m		
		84,24	m	84,240	
				RAZEM	84,240
146	NNRNKB d.1. 202 0539-02 10	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynnowych - okapów	m		
		49,95	m	49,950	
				RAZEM	49,950
147	KNR 0-15II d.1. 0528-04 10	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 15,0 cm	m		
		49,95	m	49,950	
				RAZEM	49,950
148	KNR 0-15II d.1. 0529-03 10	Rury spustowe z PCV o śr. 10,0 i 11,0 cm	m		
		96,00	m	96,000	
				RAZEM	96,000
149	KNR 2-02 d.1. 0506-02 10	Obróbki przy szer. w rozw. ponad 25cm - z blachy ocynkowanej	m ²		
		20,31	m ²	20,310	
				RAZEM	20,310
150	KNR 2-02 d.1. 0506-02 10	Obróbki przy szer. w rozw. ponad 25cm - z blachy ocynkowanej - ogniomury	m ²		
		31,73	m ²	31,730	
				RAZEM	31,730
151	KNR-W 2-02 d.1. 0128-02 10	Jednoprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł o przekroju przewodu 1x1 ceg. - 30% cegły klinkierowej (ponad dachem)	m ³		
		1,5*0,5*3,0+0,8*0,25*3,0*2	m ³	3,450	
				RAZEM	3,450