

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 INSTALACJA GAZOWA					
1.1 Montaż instalacji gazowej					
1	KNR-W 2-15 d.1. 0304-04 1	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		6,0	m	6,000	
				RAZEM	6,000
2	KNR-W 2-15 d.1. 0312-04 ana- 1 logia	Elektrozawór do gazu, połączenia gwintowane, śr. 32mm; sterowany impulsem 230V	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR-W 2-15 d.1. 0313-07 ana- 1 logia	Dostawa i montaż detektora gazu i tlenku węgla	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	Kalkulacja d.1. własna 1	Montaż szafki gazowej natynkowej o wym.750*750mm; kolor żółty	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR-W 2-15 d.1. 0313-04 1	Zawory kulowe o śr. 32 mm o połączeniach spawanych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6	KNR-W 2-15 d.1. 0313-04 ana- 1 logia	Filtr do gazu o śr. 32 mm o połączeniach spawanych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR 2-15 d.1. 0305-02 1	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach niemieszkalnych - śr.rurociągu do 65 mm	m		
		6,0	m	6,000	
				RAZEM	6,000
1.2 Roboty budowlane towarzyszące					
8	KNR 7-12 d.1. 0103-04 2	Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości rurociągów o śr.zewn.do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²		
		0,6	m ²	0,600	
				RAZEM	0,600
9	KNR 4-01 d.1. 1212-29 2	Miniowanie rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
		6,0	m	6,000	
				RAZEM	6,000
10	KNR 4-01 d.1. 1212-28 2	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
		6,0	m	6,000	
				RAZEM	6,000
11	KNR 4-01 d.1. 0333-09 2	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR 4-01 d.1. 0323-03 2	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000