

P R Z E D M I A R R O B Ó T

KOSZTORYS INWESTORSKI

Data: 05-03-31

Budowa: Szkoła Podstawowa nr 1 i Gimnazjum-Ustroń
Instalacja gazowa

Kody CPV: 45212225-9 Hale sportowe

Obiekt: Ustroń, ul. Partyzantów 2

Zamawiający: Urząd Miejski w Ustroniu

Jednostka opracowująca kosztorys: Studio Architektoniczne "ARTDOM L.K"
43-300 Bielsko-Biała ul. Grunwaldzka 25/24

Kosztorys opracowali:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:


.....

Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu	Wartość z narzutami
1 Montaż instalacji gazowej-SST 03.03	

Przedmiar Robót

Opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Montaż instalacji gazowej-SST 03.03			
1 Demontaż rurociągów stalowych, Fi·25-32·mm	30		m
2 Wstawienie odcinka rury stalowej czarnej, Fi·32·mm	1		miejsce
3 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 32·mm	30		m
4 Rurociągi stalowe o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 25·mm	25		m
5 Kalk.ind.Montaż systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej typu GX-1	1		kpl
6 Zawory kulowe gazowe, o połączeniach kołnierзовych, Fi·15·mm	3		szt
7 Zawory kulowe gazowe, o połączeniach kołnierзовych, Fi·20·mm	1		szt
8 Zawory kulowe gazowe, o połączeniach kołnierзовych, Fi·32·mm	2		szt
9 Zawory kulowe gazowe, o połączeniach kołnierзовych, Fi·80·mm	1		szt
10 Filtr mufowy , Fi·32·mm	2		szt
11 Filtr mufowy Fi·25·mm	1		szt
12 Przejścia przez ściany betonowe, ściana grubości 30-40·cm, rurociąg Fi·32-50·mm	4		szt
13 Podgrzewacz cwu gazowy V=297l	1		kpl
14 Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie (dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu), w budynkach niemieszkalnych, Fi do 65·mm	~55		m
15 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 2 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, rurociągi, Fi·do 57·mm	~6,085		m2
16 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50·mm, miniowanie	55		m
17 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica do 50·mm, 2-krotne	55		m