

P R Z E D M I A R R O B Ó T

KOSZTORYS INWESTORSKI

Data: 2009-05-20

Inwestor: Urząd Miasta Ustroń

Budowa: Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 1
Ustroń, ul. Partyzantów 2

Obiekt: Roboty dodatkowe

Sprawdzający:

Inwestor:

Wykonawca:

Wykonujący:

Studio Architektoniczne
"ARTDOM L..K"
43-300
Bielsko-Biała, ul. Grunwaldzka
25/24

.....

.....

.....

.....

Przedmiar Robót

Opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Architektura + Konstrukcja			
1 Poduszki ze żwiru stabilizowanego cementem w ilości 50kg/m3			
Ławy	(39,45*2,1*2+26,35*2,3+13,1*2,8+13,25*1,7+44,05*1,7+9,0*1,1+61,1*1,1+23,5*1,5+30,9*1,4+125,6*0,5)*0,6 = 347,283		
Stopy	(2,1*0,9*2+1,1*1,1)*0,6 = 2,994	~350,28	m3
2 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 200-036, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na suchu, 1-warstwa	1552,1 = 1 552,1	~1 552,10	m2
3 ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, ścianki jednowarstwowe, typ 75-101	0,5*13,0*3,18*2 = 41,34	~41,34	m2
4 Zabezpieczenie okien siatką-hala sportowa	5,0*3,55*8+5,0*1,4*5+1,42*1,52*6+1,4*1,2 = 191,6304	~191,63	m2
5 Narożniki, długości 1.5·m, z kątownika 40x40x5·mm		8	szt
6 Osadzenie okien w połaci dachowej, osadzenie okna		2	szt
7 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40·m3, grunt kategorii IV, spycharka 55·kW, samochód 5-10·t R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	1223,22*0,4 = 489,288	~489,29	m3
8 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5·km odległości transportu, ponad 1·km samochodami samowyładowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10·t R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	488,29 = 488,29	~488,29	8,00 m3
9 Kalk.ind.Opłata za składowanie ziemi	488,29 = 488,29	~488,29	m3
10 Ułożenie geosyntetyku		1 223,22	m2
11 Nawierzchnie z betonu asfaltowego o grubości 5·cm	(17,0+5,0)*0,5 = 11,0	~11,00	m2
2 Przełożenie sieci wodociągowej			
12 Kalk.ind.Wcinka do istniejącego rurociągu (trójknik kołnierzowy+kołnierze zaciskowe) wraz z opłatami za wcinkę		1	kpl
13 Zasuwy żeliwne HAWLE z obudową		1	kpl
14 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, (rurociąg 200·m) Dn·do 150·mm		1	szt
15 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych, rurociąg do Dn·150·mm, odcinek 200·m wraz z badaniami wody		1	odcinek
3 Instalacja c.o			
16 Grzejniki stalowe panelowe i grzejniki łazienkowe Podłączenie grzejników do instalacji c.o, grzejniki panelowe VK, podłączenie Dn 15·mm z podłogi		50	szt
17 Zawory do c.o.-grzejnikowe powrotne, Dn·15·mm-		50	szt
4 Instalacja wod-kan			
18 Bateria umywalkowa Dn 15·mm dla niepełnosprawnych		4	szt