

Wykonawca winien zapewnić na czas prowadzenia robót właściwy nadzór techniczny ze strony użytkowników istniejących urządzeń podziemnych. Po zakończeniu prac należy wykonać sprawdzenia i pomiary sieci oraz zgłosić ich gotowość odbioru technicznego właściwym ich użytkownikom.