



Opole, 16 marzec 2009r

HADA s.c.
Antoni Dyrda, Anna Hanus-Dyrda
ul. Daszyńskiego 19
43-450 Ustroń

Numer pisma: STTSRECU/KI.215-655/10692/09

Temat: Uzgodnienie projektu przebudowy sieci telekomunikacyjnej w związku z przebudową ulicy Gościeradowiec w Ustroniu i budową oświetlenia ulicznego.

Szanowni Państwo,

przedłożony pismem z dnia 02.03.2009 projekt przebudowy sieci telekomunikacyjnej w związku z przebudową ulicy Gościeradowiec, lokalizacją miejsc postojowych i budową oświetlenia ulicznego uzgadniamy pod względem technicznym z zachowaniem poniższych zaleceń:

1. Całość robót należy wykonać zgodnie z wymogami powyższych warunków technicznych, obowiązujących norm (w tym norm TP S.A.), przepisów Prawa Budowlanego, przez uprawnionego wykonawcę robót telekomunikacyjnych. Proponowaną firmą posiadającą rekomendację Telekomunikacji Polskiej i stosowne doświadczenie w branży telekomunikacyjnej jest firma ELTEL Networks S.A. 62-025 Kostrzyń, ul. Wrzesińska 1b. (Adres do korespondencji: 44-203 Rybnik ul Przemysłowa 13).
2. Przebudowy i zabezpieczenia linii kablowych należy dokonać metodą bezprzerwową. Do czasu przebudowy urządzeń teletechnicznych mogą zmienić się profile kabli i ich ilość.
3. Należy powiadomić tutejszy Dział Zarządzania Zasobami Fizycznymi Sieci Opole tel. 033 810 12 11 z minimum 2 – tygodniowym wyprzedzeniem o terminie rozpoczęcia prac w celu przekazania placu budowy.
4. Nadzór (płatny) nad pracami związanymi z zabezpieczeniem (przebudową) urządzeń telekomunikacyjnych innych niż linie światłowodowe oraz linie dalekosiężne metalowe należy zlecić upoważnionej przez nas w tym celu firmie, którą podamy na przekazaniu placu budowy.
5. Wszelkie roboty zanikowe w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z urządzeniami telekomunikacyjnymi naszej własności podlegają odbiorowi przez wyznaczoną w tym celu osobę.
6. Wykopy w pobliżu naszych urządzeń podziemnych prowadzić ręcznie po uprzednim wykonaniu przekopów kontrolnych, z zachowaniem szczególnej ostrożności (zabrania się prowadzenia robót sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 metry od zlokalizowanych uprzednio przekopem kontrolnym urządzeń teletechnicznych), w przypadku ich odkrycia fakt ten zgłosić prowadzącemu nadzór.
7. W przypadku uszkodzenia naszych urządzeń obciążymy Inwestora kosztami awarii i poniesionymi stratami eksploatacyjnymi,